


ŚIETLIK DACHOWY  
Poz.ST2.2 Strop monolityczny (szt.1)

Skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ




POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500SP		
							ø10	ø12	ø20
Poz. ST.2.2 – Strop monolityczny – 1 szt.									
ST.2.2	1	12	5,020	24	1	24		120,48	
	2	12	5,770	24	1	24		138,48	
	3	10	1,405	46	1	46	64,63		
	4	10	2,150	30	1	30	64,50		
	5	10	2,230	16	1	16	35,68		
	6	20	0,420	8	1	8			3,36
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							164,81	258,96	3,36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617	0,888	2,466
MASA [kg]							101,69	229,96	8,29
MASA CAŁKOWITA [kg]							339,93		

- Opis kształtu pręta: osiowo
- Opis długości haka: osiowo
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI :

- WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZAPEWNIĆ TRWAŁE POŁĄCZENIE ŚCIANY ŻELEBETOWEJ ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI

KLASA EKSPOZYCJI XC2  
BETON C25/30  
STAŁ ZBROJENIOWA A–IIIN  
OTULENIE ZBROJENIA – 2,5cm

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
			
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bołrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. DOMINIK KOVAŁSKI	Upoważnienie do budowania w specjalności konstrukcyjnej doposażenia bez ograniczeń WKP/00057/POC/0004	D. Kowalski	A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. MARLUSZ NASIOTA	Upoważnienie do budowania w specjalności konstrukcyjnej doposażenia bez ograniczeń 7101/13P/0001		
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022r.	SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
ŚWIETLIK DACHOWY			PW-K38

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.  
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ „A.DO XXI” ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań