



Poz. B0.1

Wykonać x2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
						A-IIIIN		
						Ø8	Ø16	Ø20
B0.1	1	Ø20	A-IIIIN	570	6			34.2
	2	Ø16	A-IIIIN	627	4		25.08	
	3	Ø8	A-IIIIN	143	64	91.52		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						91.52	25.08	34.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.395	1.578	2.466
MASA [kg]						36.15	39.58	84.34
MASA OGÓŁEM [kg]						160.07		
WYKONAĆ: x 2						320.14		

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

UWAGI :

- WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZAPEWNIĆ TRWAŁE POŁĄCZENIE ŚCIANY ŻELEBETOWEJ ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI

KLASA EKSPOZYCJI XC2
BETON C25/30
STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN
OTULENIE ZBROJENIA – 3cm

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT: 		KIERUNEK PÓŁNOCY: 	
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIENI: Upoważnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-projektowania bez ograniczeń WKP/0057/POCK/04	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI <small>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań</small>
mgr inż. MARIUSZ MASIOŁA	Upoważnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-projektowania bez ograniczeń 7151/3P/2001		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU: BELKI MYJNI B0.1			NR RYSUNKU: PW-K19

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

