

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1 Kuchnia</b>					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	1,5*3,0	m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02	2,0*0,8*0,12	m <sup>3</sup>	0,192	
				RAZEM	0,192
6	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	poz.3 2,0*0,8*2	m <sup>2</sup>	4,500	
			m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	7,700
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04	2,0*0,7	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	2,45*2*(1,79+2,56)+4,6	m <sup>2</sup>	25,915	
				RAZEM	25,915
9	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	poz.8	m <sup>2</sup>	25,915	
				RAZEM	25,915
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	4,6	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08	4,6	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	poz.8-4,6	m <sup>2</sup>	21,315	
				RAZEM	21,315
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07	poz.8 -4,6	m <sup>2</sup>	21,315	
				RAZEM	21,315
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.9	m <sup>2</sup>	25,915	
				RAZEM	25,915
15	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	4,6	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	4,6	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,6	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
20	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 1,79*2+2,56*2	m m	8,700	
				RAZEM	8,700
21	KNR AT-40 d.1 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,6*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
22	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 012 d.1 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
24	KNR 012 d.1 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
25	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.30	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR-W 4-02 d.1 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 baterie zlewozmywakowa pralka 1	szt. szt. szt.	2,000 1,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 215 d.1 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 odpływ ze zlewozmywaka odpływ pralki 1	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 402 d.1 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-02 d.1 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR-W 2-15 d.1 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR INSTAL d.1 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR INSTAL d.1 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 2-15 d.1 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Łazienka + WC</b>			
43	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,0*(1,1+0,9+0,9)	m <sup>2</sup>	5,800	
				RAZEM	5,800
46	KNR 4-01 d.2 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m <sup>2</sup>		
		2,45*(1,0+0,5)	m <sup>2</sup>	3,675	
				RAZEM	3,675
47	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	5,800	
				RAZEM	5,800
48	KNR-W 2-02 d.2 2004-01 pion w-k	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
		2,75*2*0,3	m <sup>2</sup>	1,650	
				RAZEM	1,650
49	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8+2,0*0,6	m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
50	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3,2+0,9	m <sup>2</sup>	4,100	
				RAZEM	4,100
51	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		2,45*2*(2,03+1,78)	m <sup>2</sup>	18,669	
		2,45*2*(0,77+1,13)	m <sup>2</sup>	9,310	
				RAZEM	27,979
52	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.51+3,2+0,9	m <sup>2</sup>	32,079	
				RAZEM	32,079
53	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		3,2+0,9	m <sup>2</sup>	4,100	
				RAZEM	4,100
54	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		3,2+0,9	m <sup>2</sup>	4,100	
				RAZEM	4,100
55	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52-3,2-0,9	m <sup>2</sup>	27,979	
				RAZEM	27,979
56	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,979	
				RAZEM	27,979
57	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,079	
				RAZEM	32,079
58	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200
60	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,900	
				RAZEM	0,900
61	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3,2+0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,100	
				RAZEM	4,100
62	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*2*(2,03+1,78)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,240	
				RAZEM	15,240
64	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,2+0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,100	
				RAZEM	4,100
65	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,100	
				RAZEM	4,100
66	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,100	
				RAZEM	4,100
67	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,240	
				RAZEM	15,240
68	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,240	
				RAZEM	15,240
69	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
70	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
71	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 8	m m	 8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 4	m m	RAZEM 4,000	8,000 4,000
76	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.75	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
77	KNR-W 4-02 d.2 0111-06 płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
78	KNR-W 4-02 d.2 0111-02 baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 2 1	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 2,000 2,000 1,000	2,000 2,000 1,000 5,000
79	KNR 215 d.2 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po-dejśc. po-dejśc.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
80	KNR 215 d.2 0211-0100 odpływ z umywalki odpływ z brodzika	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	RAZEM 1,000 1,000	1,000 1,000 2,000
81	KNR 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
82	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
83	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
84	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
85	KNR 0-35 d.2 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
86	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
87	KNR-W 4-02 d.2 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>			
88	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,600	1,600 1,600
89	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,45*2*(5,26+3,68)+19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 63,206	63,206 63,206
90	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 63,206	63,206 63,206

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,400	 19,400
				RAZEM	19,400
92	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,400	 19,400
				RAZEM	19,400
93	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.89-19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,806	 43,806
				RAZEM	43,806
94	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,806	 43,806
				RAZEM	43,806
95	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,206	 63,206
				RAZEM	63,206
96	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
97	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,5	m m	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
98	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,400	 19,400
				RAZEM	19,400
99	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
100	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,400	 19,400
				RAZEM	19,400
101	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 19,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,400	 19,400
				RAZEM	19,400
<b>4</b>		<b>Pokój 2</b>			
102	KNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
103	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
104	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet Krotność = 2 2,45*2*(2,59+5,23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,318	 38,318
				RAZEM	38,318
105	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.104+13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,818	 51,818
				RAZEM	51,818
106	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
107	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
108	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,318	 38,318
				RAZEM	38,318
109	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,318	 38,318
				RAZEM	38,318

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,818	51,818
				RAZEM	51,818
111	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
112	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,5	m m	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
113	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
114	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
115	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
116	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 13,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,500	13,500
				RAZEM	13,500
<b>5</b>	<b>Korytarz</b>				
117	kalk. własna	Rozebranie szafki 2,45 x 0,57 m 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
118	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,0*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
119	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,200	2,200
				RAZEM	2,200
120	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet Krotność = 2 2,45*2*(1,53+1,29+1,5+0,57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,961	23,961
				RAZEM	23,961
121	KNR 0-23 d.5 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.120+2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,161	26,161
				RAZEM	26,161
122	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,200	2,200
				RAZEM	2,200
123	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,200	2,200
				RAZEM	2,200
124	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,961	23,961
				RAZEM	23,961
125	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,961	23,961
				RAZEM	23,961
126	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.120+2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,161	26,161
				RAZEM	26,161
127	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
128	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,200	2,200
				RAZEM	2,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
130	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
131	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
<b>6</b>		<b>Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu</b>			
132	kalk. własna	Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej lokalu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
133	KNR 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
134	KNR-W 4-01 d.6 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
135	KNR-W 4-01 d.6 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
136	kalk. własna	Oplata za wysypisko 8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
137	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
138	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
139	KNR 4-01 d.6 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000