

LEGENDA PPOŻ:

Oznaczenie	Nr strefy pożarowej ze wskazaniem obszaru strefy	Pow. strefy pożarowej
	SP1 - PM - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ	6,98 m2
	SP2 - PM - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIE HYDROFORNI	6,26 m2
	SP3 - ZL II - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIA PIWNICY W SKRZYDLE A + KLATKA SCHODOWA KL 1 + KL 2 + KL 3 POMIESZCZENIA NA PARTERZE (CAŁE SKRZYDŁO A) Z WYŁĄCZENIEM KLATKI KL 2	1674,79 m2
	SP4 - ZL II - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIA PARTERU W SKRZYLE B + KLATKA SCHODOWA KL 4 + KL 5	564,21 m2
	SP5 - PM - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIE WENTYLATORNI + KOTŁOWNIA	173,98m2
	SP6 - ZL III - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIA PIĘTRA W SKRZYDLE A (ADMINISTRACJA) + KLATKA SCHODOWA KL 2	121,53 m2
	SP7 - ZL II - STREFA POŻAROWA POMIESZCZENIA PIĘTRA W SKRZYDLE B Z WYŁĄCZENIEM KLATKI SCHODOWEJ KL 4 i KL 5	572,24 m2
	ODYMIANA KLATKA SCHODOWA ODYMIANIE GRAWITACYJNE/MECHANICZNE	
REI120	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI120 NIEPALNA (WEŁNA MINERALNA)	
REI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY	
EI60	2 M - PAS PIONOWY EI60 NIEPALNY (WEŁNA MINERALNA)	
EI60	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI60 - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO	
EI30	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI30 - OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ	
EI30/EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAYKACZ ORAZ ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY	
EIS30/EIS60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (DYMOSZCZELNE - Sm) DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAYKACZ ORAZ ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY	
H 25	SKRZYNKI HYDRANTOWE Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ. 30 M	
SSP	DRZWI ROZSUWANE - OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA WPIĘTE W SYSTEM SAP	
"S"	DRZWI DYMOSZCZELNE (Sm)	
"P"	DRZWI WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ANTYPANICZNE	
	KIERUNEK EWAKUACJI	

UWAGI:

1. DRZWI PPOŻ (EI30, EIS30, EI60, EIS60) WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
   - DRZWI UTRZYMYWANE W POZYCJI OTWARTEJ (ELEKTROTRZYMACZE) - WPIĘTE W SSP
2. DRZWI BEZKLASOWE, KTÓRE PO OTWARCIU NA KORYTARZ ZAWĘŻAJĄ SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ
   - SKRZYDŁA Z ZAWIASAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI OTWARCIE 180° LUB WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
   - UWZGLĘDNIĆ NAWET JEŚLI ZOSTAŁO TO POMINIĘTE NA RYSUNKU

BILANS POWIERZCHNI PIWNICA

01.01	KOMUNIKACJA	27.74
01.02	POM. TECHNIKA	9.83
01.03	WC TECHNIKA	6.26
01.04	SZATNIA PRACOWNICZA - MĘSKA	6.84
01.05	WC PRACOWNICZE - MĘSKIE	5.96
01.06	WC PRACOWNICZE - DAMSKIE	5.96
01.07	SZATNIE PRACOWNICZE - DAMSKA	6.83
01.08	KLATKA SCHODOWA 2	27.88
01.08a	WIATROŁAP	6.03
01.08b	POM. PRZYŁ. WODY	2.68
01.09	CHEMIA BASENOWA	4.91
01.09a	CHEMIA BASENOWA - PRZEDSIONEK	1.48
01.10	CHEMIA BASENOWA	3.97
01.11	CHEMIA BASENOWA	3.97
01.12	WARSZTAT TECHNIKA	6.86
01.13	PRZYŁ. WODY / HYDROFOROWNIA	6.25
01.14	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	6.98
01.15	POM. SOCJALNE	9.11
01.15a	WC PRZY POM. SOCJALNYM	5.72
01.16	KOMUNIKACJA	19.25
01.16a	KLATKA SCHODOWA KL1	25.01
01.16b	SERWEROWNIA	11.45
01.17	SZYB WINDOWY W1	3.20
01.18	PODBASENIE	266.01
		480.17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PAS — ul. Strzelecka 4, 62-400 Słupca Wielkopolski — tel. 63 2218...

BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI ŁAWECKIEJ

Nowa Wieś Ławecka, 11-220 Górowo Iławeckie
działki nr 102/9, 102/13, 111/2

Inwestor: Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 7, 11-220 Górowo Iławeckie

PLANSZA P.POŻ.
RZUT PIWNICY

Nr PPOŻ A1

Skala 1:200

BRANSZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Mariusz Jarzębowski, Nr ewid. 0195/DLW

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Marek Ratajczyk, Nr ewid. 44/W/10/87/U/17