

PRZEDMIAR ROBÓT DROGI LEŚNEJ NR INW. 220/1256

1	Podstawa obmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Suma
2	3	4	5	
		REMONT CZĄSTKOWY POJEDYNCZYCH WYBOJÓW		
1	Inwentaryzacja w terenie	Remont pojedynczych wybojów mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na gr. 9,0cm wraz z zagęszczeniem	m2	19,00
	—	<u>REMONT POWIERZCHNIOWY NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI DROGI</u>	—	—
2	Inwentaryzacja w terenie	Mechaniczne spulchnienie i profilowanie istniejącej nawierzchni na grubość 5,0cm 2877*3,5+132*3	m2	10 465,50
3	Inwentaryzacja w terenie	Doziarnienie warstwy górnej nawierzchni w ilości 9,0cm/m2 kruszywem łamanym kłińcem o uziarnieniu 4,0-31,5 wraz z klinowaniem mieszanką drobną granulowaną z zamięłowaniem miałem kamiennym na mokro 2877*3,5+132*3	m2	10 465,50
—	—	<u>POBOCZA</u>	—	—
4	Inwentaryzacja w terenie	Ścięcie poboczy z odwiezieniem na odkład poza teren Lasów Państwowych 430*0,75*2	m2	645,00
5	Inwentaryzacja w terenie	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 na grubość 9cm 2877*0,75*2	m2	4 315,50