

PRZEDMIAR ROBÓT

Boisko do mini koszykówki, Letnica

| Lp. | Kod poz. przedm. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|-----|------------------|-----|--|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | |
| 1 | 1.1.1 | | Roboty pomiarowe | kpl. | 1,00 |
| | | | Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | |
| II | | | ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY | | |
| 2 | 1.1.3 | | Wykonanie koryta o głębokości 50 cm (boisko + niecka) wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 150,00 |
| 3 | 1.1.3 | | Wykonanie koryta o głębokości 30 cm (ciąg pieszy) wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 22,00 |
| 4 | 1.1.3 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (ciąg pieszy, boisko, niecka) | m2 | 172,00 |
| | | | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY | | |
| III | | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ciąg pieszy z płytki betonowej 30x30, szarej, gładkiej | | |
| 5 | 1.1.4 | | Nawierzchnia z płytek betonowych 6x30x30cm, gładkich, szarych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 22,00 |
| 6 | 1.1.4 | | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 15 cm | m2 | 22,00 |
| | | | Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia płytka betonowa | | |
| IV | 1.1.4 | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki | | |
| 7 | 1.1.4 | | Granulat gumowy EPDM o granulacji 1-4mm koloru beżowego - warstwa górna 8 mm | m2 | 121,00 |
| 8 | 1.1.4 | | Warstwa SDR o granulacji 1-4mm - warstwa dolna 8 mm | m2 | 121,00 |
| 9 | 1.1.4 | | Warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 3,5 cm | m2 | 121,00 |
| 10 | 1.1.4 | | Miał kamienny o uziarnieniu 0-5mm - warstwa wyrównawcza 5 cm | m2 | 121,00 |
| 11 | 1.1.4 | | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 15cm | m2 | 121,00 |
| 12 | 1.1.4 | | Pospółka 20 cm | m2 | 121,00 |
| 13 | 1.1.4 | | Geowłóknina separacyjno - wzmacniająca o gramaturze min. 200g/m2 | m2 | 121,00 |
| | | | Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia POLIURETANOWA | | |
| V | | | ELEMENTY ULIC | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

Boisko do mini koszykówki, Letnica

| Lp. | Kod poz. przedm. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|-----|------------------|-----|--|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 1.1.4 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15 | m | 26,00 |
| 15 | 1.1.4 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15 | m | 44,00 |
| | | | Razem dział: ELEMENTY ULIC | | |
| VI | | | ZIELEŃ | | |
| 16 | 1.1.5 | | Humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszaną traw i roczną pielęgnacją | m2 | 420,00 |
| 17 | 1.1.5 | | Roboty budowlane w pobliżu istniejących wysokich drzew, zabezpieczenie 3 drzew | szt. | 3,00 |
| 18 | 1.1.5 | | Wycinka drzewa o średnicy 30+17cm | szt. | 1,00 |
| 19 | 1.1.5 | | Drzewo wraz z roczną pielęgnacją | szt. | 2,00 |
| 20 | 1.1.5 | | Wykonanie niecek trawiastych z obsadzeniem i roczną pielęgnacją | m2 | 29,00 |
| 21 | 1.1.5 | | Głazy wraz z posadowieniem | szt. | 25,00 |
| 22 | 1.1.5 | | Przycinanie pielęgnacyjne | szt. | 4,00 |
| | | | Razem dział: ZIELEŃ | | |
| VII | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 23 | 1.1.6 | | Ławka parkowa z fundamentowaniem | szt. | 1,00 |
| 24 | 1.1.6 | | Kosz na śmieci | szt. | 1,00 |
| 25 | 1.1.6 | | Piłkochwyty wys 4 oraz 6m + furtka wejściowa, długość ogrodzenia 47m wraz z fundamentowaniem 0,4x0,4x1,2m z betonu B15 | m | 45,00 |
| 26 | 1.1.6 | | Montaż kosza do gry w koszykówkę | szt. | 1,00 |
| 27 | 1.1.6 | | Tablica regulamin | szt. | 1,00 |
| 28 | 1.1.6 | | Demontaż i utylizacja stołu do gry w tenisa stołowego | szt. | 1,00 |
| 29 | 1.1.6 | | Demontaż i utylizacja kosza do koszykówki | szt. | 1,00 |
| | | | Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |

KOSZTORYSANT
Joanna Sikora
 Joanna Sikora