

Klasa betonu: C25/30

Łatunek stali:
Pręty główne: A-III B 500 SP
Strzemiona: A-III B 500 SP




Min. char. granica plast.: $f_y = 500 \text{ MPa}$
Klasa ciągliwości stali: B lub C
Spójność stali: nie wymagana
Praca w warunkach zmiennych: nie wymagana

Otulina: 25mm
Klasa ekspozycji: XC1
Klasa konstrukcji: S4
Wymagana odporność ogniowa: -

Wymiary podane w [cm]

UWAGI:
- minimalna szerokość oparcia płyty SPK na ścianie 10 cm,
- strop wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i instrukcją producenta.
- zbrojenia wieńców wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
- przed zamówieniem stropu należy zweryfikować na budowie wymiary osiowe ścian nośnych
- dobrać system stropowy adekwatny dla wskazanych obciążeń.

DETAIL WĘZŁA BOCZNEGO W WYKONYWANY W PŁYTACH O DL. POWYŻEJ 6 M
Skala 1:20



| Klimas | | REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH | | |
|---|---|---|-------------|------------|
| | | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | |
| Objekt: | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. "Budowa Sal Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie" | | | |
| Lokalizacja: | Barkowo 75, 55-140 Żmigród działki 970/2, 970/3, 970/6 obręb 0001 Barkowo, Gmina Żmigród, jedn. ewidencyjna: 022006.5_Gmina Żmigród | | | |
| Investor: | Gmina Żmigród Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Żmigród | | | |
| | Nazwisko: | Uprawnienia: | Podpis: | Data: |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA: | | | | |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Walter | uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. nr upr. WKP0018PWOK/18 | | 10.11.2023 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Hubert Knychala | uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. nr upr. WKP0018PWOK/18 | | 10.11.2023 |
| Asystent: | mgr inż. Szymon Wałęsa | | | 10.11.2023 |
| Stadium | Projekt techniczny | | | |
| Tytuł rys.: | Rzut konstrukcji stropu | | | Nr rys. |
| Skala | 1:100 | Nr archiwalny | 44/11/KR/23 | PT-1 |
| Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, za szczegółowym uzgodnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 2452 poz. 234, w zw. z późn. zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie bezwzględnie wymaga zgody na piśmie zgłoszenia budowlanej, budowlanych i budowlanych szkół z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: KMS PBR Poznań Klimas) | | | | |

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Za szczególne umieszczenie w Urzędzie Patentowym (Z.U.P.) nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami i każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budów i projektów budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Klimas PBP Rydzar Klimas)