

„Przebudowa ulicy Piaskowej, Na Wydmach, Na Skarpie oraz Plażowej”

PRZEDMIAR ROBÓT

nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH		
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,529
01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
	wycinka drzew o średnicy pnia mniejszej od 10 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc oraz pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	2
	wycinka drzew o średnicy pnia od 10 - 15 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc oraz pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	20
	wycinka drzew o średnicy pnia od 16 - 25 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc oraz pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	7
	wycinka drzew o średnicy pnia od 26 - 35 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc oraz pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	5
	wycinka drzew o średnicy pnia od 36 - 45 cm wraz z usunięciem karp. Transport dłużyc oraz pozostałości na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	szt.	1
01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm	m2	1 814,00
	transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy	m3	362,80
01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC		
	rozbiórka nawierzchni z ażurowych płyt betonowych gr. 12 cm oraz podbudowy z kruszywa o śr. gr. 20 cm	m2	33,75
	rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m2	46,20
	transport gruzu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału	m3	15,88
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
	mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (utylizacja po stronie wykonawcy)	m3	1 196,71
02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
	mechaniczne wykonanie nasypów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania	m3	131,00
04.00.00	PODBUDOWY		
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża	m2	2 918,80
04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA		
	warstwa odcinająca z piasku grubego o grubości 15 cm	m2	2 918,80
04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm	m2	2 918,80
05.00.00	NAWIERZCHNIE		
05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "EKO-DOMINO" (powierzchnia przepuszczalna)	m2	2 244,80
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	201,34
	naw. z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	472,66
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW		
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	718,16
08.00.00	ELEMENTY ULIC		
08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
	opornik bet. 12×25×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	1 071
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	51,4
08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE		
	obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm	m	324
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	12,95
10.00.00	INNE ROBOTY		
10.10.02	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
	Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych	kpl	7,00
	Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	kpl	6,00