




ELEWACJA PÓLNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

1. Ściany zewnętrzne ocieplone warstwą styropianu grub. 15 cm, z tynkiem silikonowym na siatce z tworzywa, wklejanej w ocieplenie. Kolorystyka wg budynku nr 10.
2. Cokół budynku (do wys. 50 cm ponad poziom terenu) wykończony tynkiem mozaikowym w odcieniach szarości.
3. Istniejący gzyms podokienny schowany w warstwie ocieplającej.
4. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na pełną wysokość murków ogniowych pod obróbkę blacharską.
5. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

6. Drzwi wejściowe 1,5 skrzydłowe, stalowe, kl. C, ocieplone, otwierane na zewnątrz, gładkie, malowane w kolorze popielatym (wg bud. nr 10).
7. Daszek nad drzwiami o wysięgu min. 1,0 m, szer. 1,7 m w konstrukcji stalowej, z wypełnieniem poliwęglanem (wyrób gotowy, wzór analogiczny jak w bud. nr 10).
8. Okna z profili PCW, w kolorze białym, przesłonięte kratami z prętów stalowych, w kątownikach wypełnionych siatką plecioną (wg bud. nr 10).
9. Numer budynku na tabliczce.
10. Otwór wentylacyjny okrągły \varnothing 100 osłonięty siatką.

Obiekt:		Inwestor:	
Budynek nr 9 w kompleksie nr 0044 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.		SKARB PAŃSTWA - Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa	
Data:	29.03.2016 r.	Branża:	Architektura
Faza:	Projekt Wykonawczy		
Wykonawca: EL-PRO-LOG Instalacje Elektryczne Grzegorz Błazejak ul. Bogusławskiego 6/45, 01-923 Warszawa tel. kom.: 698 545 670 e-mail: g.blazejak@gmail.com			
Zespół autorski:	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Leszek Piskowski	St-41/80	
Opracował:	mgr inż. arch. Leszek Piskowski	St-41/80	
Treść rysunku:		Skala:	Nr rys.:
ELEWACJE		1: 100	A-05
Nazwa opracowania: Projekt wykonawczy remontu budynku nr 9 w kompleksie nr 0044 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13			
Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.			