

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2                      **KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ**  
    *Roboty drogowe*

NAZWA INWESTYCJI:            REMONT PARKINGU OGÓLNODOSTĘPNEGO PRZY RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM "WILCZE"  
    (BUDŻET OBYWATELSKI)

ADRES INWESTYCJI:            DZ. EWID. NR 1184, OBRĘB 208; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:      ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:      UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA:                              DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku samochodami samowładoczym na odl. do 0,5 km (teren ROD) - usunięcie warstwy humusu o śr. gr. 5 cm z powierzchni nieutwardzonej	m3	600 * 0,05 = 30,00		
2 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych	kpl.	1,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		<b>REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU</b>				
3 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	120,00		
4 d.2	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Mechaniczne wyrównanie powierzchni parkingu kruszywem łamanym 0/31,5 mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	(600 * 0,05) + (50,0 * 20,0 * 0,05) = 80,00		
5 d.2	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem i miłowaniem kruszywem 2/5 mm	m2	1 800,00		
Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU						
3		<b>POBOCZE DROGI DOJAZDOWEJ</b>				
6 d.3	KNNR 6 0101-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku samochodami samowładoczym na odl. do 0,5 km (teren ROD) - usunięcie warstwy humusu o śr. gr. 5 cm z powierzchni nieutwardzonej	m2	45 * 0,75 = 33,75		
7 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63,0 mm gr. 20 cm	m2	45 * 0,75 = 33,75		
8 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 10 cm	m2	45 * 0,75 = 33,75		
Razem dział: POBOCZE DROGI DOJAZDOWEJ						
4		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>				
9 d.4	KNR 2-01 0206-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - formowanie poboczy gruntowych z gruntu zgromadzonego na miejscu	m3	170 * 1,0 * 0,1 = 17,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						