

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie części działek gminnych nr 3007, 476/169 stanowiących dojazd do garaży na Osiedlu Młodych		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNNR 6/101/6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu III-IV wraz z agęszczaniem	m2	600,00
1.2	KNNR 1/107/1	Wywożenie materiału z korytowania, transport na odległość do 3 km (50 % materiału do utylizacji przez wykonawcę)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,6*33*0,3	104,940	
		RAZEM:	104,940	m3
2	Element	Podbudowa		
2.1	KNNR 6/105/4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5 cm	m2	600,00
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	600,00
3	Element	Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10		
3.1	KNR 231/502/5	Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów kruszywem naturalnym	m2	600,00