

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 335018T w miejscowości Nowy Dwór”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 335018T w miejscowości Nowy Dwór, dz. nr ew. 202/3 obręb geodezyjny Nowy Dwór o długości ok. 170,00 mb. Początek projektowanej trasy musi nawiązywać do istniejącego chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 335018T w miejscowości Nowy Dwór. Koniec opracowania – do drogi wojewódzkiej nr 786. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych.

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zgody na realizację przedmiotowej inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych).

2. Zakres dokumentacji obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,
- przygotowanie koncepcji przebiegu chodnika i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu.
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane w przypadku konieczności przebudowy przepustu lub wykonania odwodnienia,
- wykonanie ewentualnych projektów branżowych usunięcia kolizji,
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,
- opracowanie przedmiaru robót,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie SSTWiORB,

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie papierowej w ilości 5 egz. oraz w formie elektronicznej zawierającą całość opracowań w ilości 2 egz. – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, ATH).

3. Wstępne założenia do projektowania:

- chodnik zaprojektować w granicach działki nr ew. 202/3,
- projekt swoim zakresem ma obejmować budowę nawierzchni chodnika oraz zjazdów na posesje przyległe,
- na chodniku zastosować kostkę gr. 6 cm, a na zjazdach kostkę grubości 8 cm,
- szerokość chodnika zgodnie z warunkami technicznymi w granicach istniejącego pasa drogowego,

Powyższe dane mają charakter orientacyjny.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- dokonanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji robót bez dodatkowych roszczeń finansowych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, nadzór autorski będzie sprawowany nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
- dokonywanie zmian i uaktualnień kosztorysu inwestorskiego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,

5. Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego,

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

8. Termin realizacji zadania: 31.10.2019 r.

Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy i uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.