

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac malarskich w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi  
ADRES INWESTYCJI : Tuchola, ul. Świecka 28  
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Gilewski  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2024

Data opracowania  
04.07.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi</b>					
<b>1</b>		<b>Prace remontowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace remontowe w pomieszczeniach</b>			
1			kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie, wniesienie, odsunięcie oraz zabezpieczenie folią mebli (dotyczy dwóch pomieszczeń pom. nr 1 oraz pom. nr 2)	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> 2,80*2,84 <i>pom. nr 2</i> 3,78*5,68	m <sup>2</sup>	7,95	
			m <sup>2</sup>	21,47	
				RAZEM	29,42
3	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - umycie i wyczyszczanie pomieszczenia po wykonanych pracach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1215-07	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> 2,80*2,84 <i>pom. nr 2</i> 3,78*5,68	m <sup>2</sup>	7,95	
			m <sup>2</sup>	21,47	
				RAZEM	29,42
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - Przygotowanie powierzchni do malowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1204-08	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> (2,80+2,84)*2*3,81-0,8*2,0*0,5 <i>pom. nr 2</i> (3,78+5,68)*2*3,81-0,8*2,0)	m <sup>2</sup>	20,69	
			m <sup>2</sup>	70,49	
				RAZEM	91,17
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 2013-01	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> (2,80+2,84)*2*3,81-0,8*2,0*0,5	m <sup>2</sup>	20,69	
				RAZEM	20,69
6	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1202-07	<i>pom. nr 1</i> 2 <i>pom. nr 2</i> 1	m <sup>2</sup>	2,00	
			m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	3,00
7	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - Uwaga: malowanie sufitu białą farbą emulsyjną,	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1003-01	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> 2,80*2,84 <i>pom. nr 2</i> 3,78*5,68	m <sup>2</sup>	7,95	
			m <sup>2</sup>	21,47	
				RAZEM	29,42
8	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - Uwaga: malowanie ścian farbą kolorową - kolor jasny piaskowy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1003-01	<i>Parter</i> <i>pom. nr 1</i> (2,80+2,84)*2*3,81-0,8*2,0 <i>pom. nr 2</i> (3,78+5,68)*2*3,81-0,8*2,0)	m <sup>2</sup>	41,38	
			m <sup>2</sup>	70,49	
				RAZEM	111,86
<b>1.2</b>		<b>Malowanie stolarki drzwiowej</b>			
9			kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni istniejącej drewnianej stolarki drzwiowej do malowania (drzwi zewnętrzne). W pozycji uwzględnić: zeszlifowanie istniejącej powierzchni drzwi oraz ościeżnicy (stolarka pomalowana jest lakierobejcą), flekowanie drobnych ubytków i rozwarstwień (należy przyjąć 0,5 kg masy szpachlowej do drewna na dwie sztuki drzwi), sklejenie żywicą niewielkiej ilości rozwarstwionych płycin (przyjąć 5mb sklejania dla obu drzwi). Należy założyć wykonanie powyższych prac na stojakach, bez zabierania skrzydeł drzwiowych do warsztatu (demontaż i montaż skrzydeł drzwiowych tego samego dnia). <i>wymiary drzwi</i> <i>Drzwi tylne wyjściowe 1,47mx3,53m</i> <i>Drzwi boczne piwnica 1,30mx2,04m</i> 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	KNR 4-01 1209-03 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - pokrycie impregnatem do drewna odstosowanych (surowych) fragmentów stolarki (30%) <i>Drzwi tylne wyjściowe</i> $(1,47*2,95+0,63*1,47)*(2+0,5+0,75)*0,3$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,13	
				RAZEM	5,13
11 d.1.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - pomalowanie drzwi lakierobejcą wraz z ościeżnicą nie w pełni kryjącą powierzchnię w kolorze brązowym <i>Drzwi tylne wyjściowe</i> $(1,47*2,95+0,63*1,47)*(2+0,5+0,75)$ <i>Drzwi boczne piwnica</i> $(1,3+2,04)*(2+0,5+0,75)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17,10 10,86	
				RAZEM	27,96
12 d.1.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - klamka z długim szyldem  <i>Drzwi tylne wyjściowe</i> 1	szt.  szt.	  1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
13 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,50	
				RAZEM	0,50
14 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz. 13*10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,00	
				RAZEM	5,00
15 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu  poz. 13	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,50	
				RAZEM	0,50