


**PROFIL PODŁUŻNY  
SYSTEM DRENARSKIEGO**  
skala 1:100

**DEREN "E"**



POZIOM PORÓWNAWCZY	320.000 n.p.m.				
RZĘDNA TERENU	323.96	323.96		324.04	323.96
RZĘDNA DNA RUR DRENAŻOWYCH	323.17	323.16		323.06	322.94
GŁĘBOKOŚĆ	0.79	0.80		0.98	1.02
ELEMENT/MATERIAŁ			rury drenażowe PVC-U Ø100mm		
ODLEGŁOŚĆ	0.00	0.98		11.98	22.98
DŁUGOŚĆ/ SPADEK			1%		23.16m



Biurowo Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ  
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

P-05	M. P. projektant:	1:100	Skala:	Projektant-rodzaj	08/2020	Podpis i numer:	Obiekt adres:	Przebudowa boiska z wykonaniem niezbędnych obiektów infrastruktury przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Grybów Obręb: 1 Dz. ewid.Nr: 114
				BRAZA BUDOWLANA projektant:			Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
							Przedmiot rysunku:	PROFIL DEREN "E"