


**PRZEKRÓJ PIONOWY**  
**skala 1:50**



**PRZEKRÓJ POZIOMY**  
**skala 1:50**

1. STUPEK PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY  
Ø 80x60x3mm dł. 6000mm,
2. PANEL PRZETACZANY WS. 2030mm i 1030mm  
DRUTY POZIOME – Ø 6mm  
DRUTY PIONOWE – Ø 5mm,
3. FUNDAMENT BETON B-20  
Ø 600x600x1200mm
4. OBEJMA SYSTEMOWA
5. ŚRUBA IMBUSOWA

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE  
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

Biuro Projektowe		33-300 NOWY SĄCZ	
AREA-STUDIO-3		ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 89162e2e	
Podpis i numer:		Przebudow boiska z wykonaniem niezbędnych obiektów infrastruktury przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Grybów Obręb: 1 Dz. ewid.miej: 114	
Projektant-rodzaj		07.2020	
BRAŻA BUDOWLANA		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	
projektant:		ul. Jagiełłońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
mgr inż. arch. Przemysław Goczyła		DETAL OGRODZENIA	
Skala:			
1:50			
Nr rysunku:			
D-02			