


Stupki do tenisa


Konstrukcja: składa się z 2 słupów, profil stalowy okrągły $\varnothing 76$ mm, malowany proszkowo na czerwono. Nacagi: zewnętrzny korbowy. Mocowanie: w tulejach. Przeznaczenie: na hale i na zewnętrz.

Siatka do tenisa

Wykonana z polipropylenu: grubość sz 2,5 3mm, czarna, kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm. Taśma boczna i dolna : szer. 4 cm, c wzmacniony nylon. Linka: grubości 4 mm, stalowa linka pokryta nylonem.



PRZEKRÓJ PIONOWY
skala 1:20



PRZEKRÓJ POZIOMY
skala 1:20

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROMOWDZONE ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU.

Biuro Projektowe **AREA-STUDIO-3**
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj	07.20
BRAŹA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła	

1:20

Nr rysunku:

