



PRZEKRÓJ A - A




PRZEKRÓJ C - C



PRZEKRÓJ B - B

WIDOK Z GÓRY 1:25



Oznaczenia:

- 1 — Pal drewniany $\varnothing 10 \div 12\text{cm}$, $H=150\text{cm}$
- 2 — Belka drewniana $\varnothing 20\text{cm}$, $L=230\text{ cm}$
- 3 — Kołek drewniany $\varnothing 4\text{cm}$ mocujący belki z palami
- 4 — Narzut z kamienia łamanego średnicy $63 \div 180\text{mm}$ warstwą 30cm w dnie i na skarpach pasem szer. 1.00m
- 5 — Palisada z pali $\varnothing 8 \div 10\text{cm}$, $H=100\text{cm}$
- 6 — Obsiew skarp mieszanką traw
- 7 — Geowłóknina gram. 350

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROGÓW

Nr progu	km rowu	Projektowane rzędne [m.n.p.m]		Hp [m]
		D.D.	K.P.	
B.1	0+045	87.37	87.52	0.15
B.2	0+060	87.53	87.73	0.20
B.3	0+075	87.75	87.95	0.20

Wykonać szt. 3 progów dennych

PROJEKTOWANIE I NADZORY 50-372 WROCŁAW, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 32/8 NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588 PROJEKTOWNIEINADZORY@INTERIA.PL			
Skład zespołu	Podpis	Nazwa opracowania	
mgr inż. Antoni Polak upr. nr 295/88 UW		Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w ramach zadania inwestycyjnego: AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO "Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie"	
mgr inż. Bogdan Skórski upr. nr 94/66/Wr			
Nazwa załącznika	Skala	Branża	Nr rys.
PROGI DENNE DREWNIANO-KAMIENNE	1:25	sanitarna / melioracyjna	6
		Data: 29 XI 2019 r.	