



TYP I => KORYTO ZIEMNE Z OBSIEWEM MIESZANKĄ TRAW
skala 1:25




LOKALIZACJA:

km 0+023 ÷ 0+124; L=101m; b=0.80m; 1:1.5 ; hw=0.60m
km 0+124 ÷ 0+144; L= 20m; b=0.60m; 1:1.25; hw=0.68m
km 0+164 ÷ 0+180; L= 16m; b=0.60m; 1:1.25; hw=0.68m
km 0+205 ÷ 0+336; L=131m; b=0.60m; 1:1.5 ; hw=0.64m
km 0+357 ÷ 0+385; L= 28m; b=0.80m; 1:1.5 ; hw=0.37m
km 0+402 ÷ 0+654; L=252m; b=0.60m; 1:1.5 ; hw=0.75m
km 0+654 ÷ 0+824; L=170m; b=0.50m; 1:1.5 ; KONSERWACJA KORYTA
km 0+824 ÷ 0+934; L=110m; b=0.40m; 1:1.5 ; hw=0.81m
R A Z E M L=828m


TYP III => ZABUDOWA KORYTA RURAMI DWUŚCIENNYMI DN800 Z PP-B
NA ODC. 0+009÷0+020, dł. ca L=10.0m
skala 1:25



TYP IV => ZABUDOWA KORYTA Z RUR DWUŚCIENNYCH DRENAŻOWYCH
CZĘŚCIOWO SĄCZĄCYCH DN400 z PP
NA ODC. km 0+000÷0+009, dł. ca L=10m
skala 1:25



TYP II => UMOCNIE NIE PRZEKROJU KAMIENIEM NA BETONIE
skala 1:25



LOKALIZACJA:

km 0+020 ÷ 0+023; L= 3m; b=0.80m; 1:1.5 ; hw=0.60m
km 0+144 ÷ 0+164; L=20m; b=0.60m; 1:1.25; hw=0.68m
km 0+180 ÷ 0+205; L=25m; b=0.60m; 1:1.5 ; hw=0.64m
R A Z E M L=48m

PROJEKTOWANIE I NADZORY
50-372 WROCŁAW, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 32/B
NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588
PROJEKTOWNIEINADZORY@INTERIA.PL

Skład zespołu		Podpis	Nazwa opracowania		
mgr inż. Antoni Polak upr. nr 295/88 UW			Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w ramach zadania inwestycyjnego: AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO "Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie"		
mgr inż. Bogdan Skórski upr. nr 94/66/Wr					
Nazwa załącznika			Skala	Branża	Nr rys.
PRZEKROJE TYPOWE UMOCNIE NIA ROWU "RK"			1:25	sanitarna / melioracyjna	5.1
			Data: 29 XI 2019 r.		