



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie dla zamówienia o zbilansowanej wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych na zadanie pn.:

„Demontaż oraz ponowny montaż 110 szyb oszklenia w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1”

Nr referencyjny: T.2611.86.2024.TM

1. Przedmiot i zakres robót.

- a) demontaż 110 szyb wskazanych przez zleceniodawcę
- b) ponowny montaż 110 szyb

2. Teren budowy.

Prace będą prowadzone w przestrzeniach ciągów komunikacyjnych w bliskim sąsiedztwie przestrzeni wystawienniczych i technicznej.

3. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.

Prace będą prowadzone w obiektach czynnych, należy je zorganizować tak aby nie zakłócić ich funkcjonowania. W każdy poniedziałek będący dniem technicznym w Muzeum Śląskim prace mogą być wykonywane 24 godziny na dobę w pozostałych dniach od godziny 7.00 do 19.00.

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia Działu Technicznego, jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za spowodowane szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania zadania. Wykonawca na czas trwania umowy posiadać będzie polisę OC na kwotę min. 100 tys. zł.

5. Sprzęt.

wykonawca zapewnia cały sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewnia odpowiednie zabezpieczenie zdemontowanego oszklenia.

6. Środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, których stan i jakość nie wpłynie negatywnie na transportowane oszklenie.

7. Stan istniejący.

szyby przeznaczone do demontażu znajdują się w obrysie jednego budynku na czterech kondygnacjach z dogodnym dojazdem od strony północnej budynku. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia do demontażu i ponownego montażu przewidzianych jest 110 szyb o wymiarach i w ilościach:



- a) 250 x 100 - 52 szt.
- b) 270 x 100 - 11 szt.
- c) 250 x 86 - 10 szt.
- d) 400 x 86 - 6 szt.
- e) 400 x 100 - 5 szt.
- f) 430 x 100 - 3 szt.
- g) 300 x 100 - 7 szt.
- h) 100 x 100 - 5 szt.
- i) 70 x 100 - 2 szt.
- j) 60 x 100 - 2 szt.
- k) 50 x 100 - 2 szt.
- l) 200 x 100 - 1 szt.
- m) 350 x 86 - 1 szt.
- n) 270 x 86 - 1 szt.
- o) 200 x 86 - 1 szt.
- p) 150 x 86 - 1 szt.

8. Zakres prac do wykonania.

- a) Demontaż 110 szyb mocowanych punktowo (rotule) wykonane w technologii szkła bezpiecznego jednoszybowego o barwie satynowej,
- b) zabezpieczenie zdemontowanego oszklenia na czas wykonania prac porządkowych oraz wymiany oświetlenia,
- c) przywrócenie infrastruktury do stanu pierwotnego tj. ponowny montaż 110 szyb.

9. Wymagania wobec wykonawcy

- a) minimum 2 lata doświadczenia w montażu elementów fasad szklanych itp.
- b) polisa OC na kwotę minimum 100 000 zł.
- c) gotowość to wykonania zadania w okresie od 18.11.2024 r. do 13.12.2024 r.

10. Obmiar robót.

Wszystkie wymiary podane w opisie przedmiotu zamówienia podano w cm.

11. Odbiór robót.

Po ponownym montażu oszklenia przedstawiciel zamawiającego wraz z wykonawcą przeprowadzi odbiór zlecenia polegający na oględzinach zamontowanych szyb w celu wychwycenia wszystkich uszkodzeń oraz nieprawidłowości montażowych, które mogą doprowadzić do uszkodzenia oszklenia. Po przeprowadzeniu oględzin zostanie spisany protokół wykonania prac będący podstawą do wypłaty wynagrodzenia.