


Przekrój poprzeczny ulicy Klonów w Dobrzycy.



Przedstawiony przekrój poprzeczny rozkładu elementów w tym sieci podziemnej po długości trasy się zmienia tzn.:

- ogrodzenia od posesji na pewnych odcinkach drogi wchodzą w pas drogowy na głębokość 0,5-1m pomniejszając tym samym przedstawioną szerokość chodnika głównie po stronie lewej
- przebieg wzdłużny sieci wod, sieci teletechnicznych ma odchylenia na boki do 1m
- ulica posiada przyłączenia poprzeczne, gaz, lokalnie sieci eNN podziemne, hydranty, studnie rewizyjne Ks, Tp
- kanał sanitarny przebiega zarówno w poszerzeniu jezdni jak i pod projektowanym chodnikiem 2,5m powodując tym samym odsunięcie sieci Kd jeszcze bliżej linii ogrodzeń po stronie prawej

MAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA DOBRZYCA ul.Rynek 14 63-300 Dobrzyca		Przekrój poprzeczny ul. Klonów w Dobrzycy	
RYSUNEK NR 8		SKALA 1:25	
PENIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SĄSIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN /342-172/94	
SPRAWDZIŁ	Ireneusz Ignaszak	upr. Nr UAN 5386-7-8	
BRANŻA DROGOWA		DATA: styczeń 2020r.	