

"Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4945P Wycisłowo - Koszkowo"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: "Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4945P Wycisłowo - Koszkowo"					
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr gr. 9	m2		
d.1.1	0104-03	cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km			
		200,0	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm	m2		
d.1.1	0801-02	mechanicznie			
		poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15	m2		
d.1.1	0801-04	cm mechanicznie			
		poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na	m3		
d.1.1	1103-01	zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze			
		{Gruz nawierzchni bitumicznej} poz.1 * 0,09	m3	18,00	
		{Gruz z podbudowy z kruszywa} poz.2 * 0,2	m3	40,00	
		{Gruz z podbudowy z gruntu stabilizowanego} poz.3 * 0,15	m3	30,00	
				RAZEM	88,00
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym	m3		
d.1.1	1103-04	załadowaniu i wyładowaniu samochodem			
		samowyładowczym z transportem, utylizacją i opłatą za			
		utylizację po stronie wykonawcy			
		poz.4	m3	88,00	
				RAZEM	88,00
2		D-04.00.00 PODBUDOWA			
2.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję	m2		
d.2.1	0101-03	nawierzchni			
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową			
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
d.2.2	1005-04	nieulepszonych - podbudowy z kruszywa łamanego			
		{podbudowa z kruszywa} poz.12	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
8	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
d.2.2	1005-06	bitumicznych w-wy wiążącej pod w-wę ścieralną			
		{w-wy wiążącej} poz.14	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
9	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
d.2.2	1005-06	bitumicznych nawierzchni istniejącej			
		{nawierzchnia jezdni z Slurry Seal} poz.16	m2	2 328,00	
				RAZEM	2 328,00
10	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM	m2		
d.2.2	1005-07	średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki			
		kruszywa niezwiązanego w ilości 0,8 kg/m2			
		{pod w-wę wiążącą} poz.12	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
11	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM	m2		
d.2.2	1005-07	średniorozpadową nawierzchni pod w-wę ścieralną w ilości			
		0,5 kg/m2			
		{pod w-wę ścieralną} poz.14	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
2.3	45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
12	KNNR 6	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej	m2		
d.2.3	0113-02	mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm			
		{wymiany konstrukcji} poz.1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00

"Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4945P Wycisłowo - Koszkowo"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4	45233000-9	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem			
13 d.2.4	KNNR 6 0111-02	Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
3.1	45233000-9	D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - warstwa ściernalna			
14 d.3.1	KNNR 6 0309-03	Warstwa ściernalna z BA AC11S dla KR3, gr. 4 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3.2	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2			
15 d.3.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC16W dla KR3, gr. śr. 5 cm	m2		
		{wymiany konstrukcji} poz. 1	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
3.3	45233000-9	D.05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej "Slurry Seal"			
16 d.3.3	KNNR 6 0311-05	Nawierzchnie z mieszank mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno, gr. 2 cm	m2		
		235,0 * 4,8	m2	1 128,00	
		250,0 * 4,8	m2	1 200,00	
				RAZEM	2 328,00
4		D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4.1	45112710-5	D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
17 d.4.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		(235,0 + 235,0) * 0,75	m2	352,50	
		(250,0 + 250,0) * 0,75	m2	375,00	
				RAZEM	727,50
4.2	45233000-9	D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem			
18 d.4.2	KNNR 6 0112-05	Uzupełnienie pobocza z destruktu bitumicznego pozyskanego z frezowania - warstwa górna po zagęszczeniu gr. ok 10 cm.	m2		
		(235,0 + 235,0) * 0,75	m2	352,50	
		(250,0 + 250,0) * 0,75	m2	375,00	
				RAZEM	727,50
5	45233290-8	D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
5.1	45233290-8	D-07.01.01a Oznakowanie poziome			
19 d.5.1	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		5,0 * 4,0 * 0,5	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
6		D-10.00.00 INNE ROBOTY			
6.1		Pozostałe koszty			
20 d.6.1	Kalkulacja własna	Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00