

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe				
1.001 KNNR 6/803/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	30		m2
1.002 KNNR 1/202/2	Analogia - usunięcie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego z odwozem urobku	11		m3
1.003	Kalk. własna - ręczne usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej	30,86		m2
1.004 KNNR 6/806/8	Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie	11,50		m
2 Nawierzchnia bezpieczna				
2.001 KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	32		m
2.002 KNNR 6/104/2 (1)	Analogia - nawierzchnia bezpieczna z piasku, warstwa grubości 20 cm - docelowo 30 cm, krotność 1,5	60,86	1,50	m2
3 Wyposażenie - urządzenia do ćwiczenia				
3.001	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny trener łędźwi i brzucha (brzuszki)	1		kpl
3.002	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczna Prasa nożna	1		kpl
3.003	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny trener klatki piersiowej (wypychanie siedząc)	1		kpl
3.004	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny trener tricepsa (triceps)	1		kpl
3.005	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny wyciąg górny (barki)	1		kpl
3.006	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczne wiosła (wioślarz)	1		kpl
3.007	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny stepper	1		kpl
3.008	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczna sztanga w leżeniu (ławka do wyciskania)	1		kpl
3.009	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Hydrauliczny trener uda (podnośnicel nóg)	1		kpl
3.010	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Zestaw street workout	1		kpl
3.011	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Piechur/biegacz + pylon + orbitrek	1		kpl
3.012	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Podciąg nóg + pylon + Drabinka	1		kpl
3.013	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twister + pylon + stepper	1		kpl
3.014	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Wyciskanie siedząc + pylon + wyciąg górny	1		kpl
4 Mała architektura				
4.001	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż elementu Ławka parkowa	3		kpl
4.002	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż elementu Kosz na śmieci	2		kpl
4.003	Kalkulacja własna - Zakup, transport i montaż elementu Regulamin	1		kpl
5 Nasadzenia				
KNNR 10/604/1	Sadzenie w terenie płaskim wraz z przygotowaniem podłoża, krzewy, - pecherznica	8		szt