

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 468 od km 301+800 do km 302+600  
i od km 302+950 do km 303+150 i od km 307+250 do km 307+650 o dł. 1400 mb**

<i>Nr poz.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷10 cm wraz z transportem na odkład na odległość	m <sup>2</sup>	25 100,00		
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m <sup>2</sup>	24 400,00		
3	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (125 kg/m <sup>2</sup> )	t	3 055,00		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	25 100,00		
5	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16S KR3 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	25 100,00		
6	D-06.03.01	Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 25 cm	m <sup>2</sup>	1 200,00		
7	D-03.02.01 a	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (27 szt) i włączów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej (17 szt) wraz z wymianą tych	szt	70,00		
8	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>	1 200,00		
9	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego w postaci znaków.	m <sup>2</sup>	3 000,00		
10	D-05.03.35	Odtworzenie pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej	szt	14,00		
<b>Wartość netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość brutto</b>						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)