


SEGMENT B

SEGMENT D

LEGENDA:

-
- KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTA LICZBĘ KANAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMINACH, MOŻLIWĄ DO OKREŚLENIA Z POZIOMU DACHU; UŚREDNIONO WYMIARY KOMINÓW POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW; WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "D" WYKONCZONE PAPĄ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ; NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNAČNYM STOPNIU WYPŁUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUŻYM UZIARNIENIU)
-
- WPUSTY DACHOWE DO WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA ZAGŁĘBIONE ZNAČNIE PONIŻEJ POZIOMU POKRYCIA Z PAPY
-
- ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANEJ
-
- INSTALACJA ODGROMOWA (NA POKRYCIU CZĘŚCIOWO MOCOWANA NA UCHWYTAĆH BETONOWYCH W TWORZYWIE)
-
- POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI
-
- MASZTY INSTALACJI ODGROMOWEJ NA PREFABRYKOWANEJ PŁYTCE BETONOWEJ
-
- KORYTAKABLOWE PROWADZONE PO POWIERZCHNI DACHU (CZĘŚCIOWO MOCOWANE NA UCHWYTAĆH BETONOWYCH W TWORZYWIE)
-
- UZUPEŁNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT) BEZ KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH
-
- OBZARY DACHU ZAJĘTE PRZEZ URZĄDZENIA I KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
-
- ZESPÓŁ URZĄDZEŃ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ZE SOBĄ; POD KANAŁAMI SYSTEMOWE STOPKI Z TWORZYWA; POD CENTRALĄ STOPY WYLEWANE NA MIEJSCU, O PRZĘKROJU KWADRATOWYM, OBLÓŻONE W CAŁOŚCI PAPĄ; BRAK DANYCH O ZAGŁĘBIENIU STOP PONIŻEJ POKRYCIA; CZĘŚĆ PODKONSTRUKCJI ZAKOTWIONA BEZPOŚREDNIO NA PROFILACH PONIŻEJ POKRYCIA
-
- PRAWDOPODOBNE KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - DOKŁADNE OKREŚLENIE NIE JEST MOŻLIWE Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA I ZATARCIE WYRAŻNYCH KRAWĘDZI WYPOŚREDNICZENIA POŁĄCZ
-
- KIERUNKI SPADKÓW DACHU
-
- ZAGŁĘBIONA CZĘŚĆ DACHU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



		Progresbud sp. z o. o.	tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl	32-500 Chrzanów Barossa Głowackiego 17 progresbud.pl
TEMAT				
PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANymi TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANŻA	architektura	PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 jednostka ewidencyjna: 246901_1 obrot: 0002, Bogusice-Zawodzie karta mapy: 40 Katowice	04.2020	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: WPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej		
		SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA nr uprawnień: WPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej		
INWESTOR	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU	
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	1:100	SEGMENT D - RZUT DACHU INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO	A.05	