




LEGENDA:




KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTĄ LICZBĘ KANAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMINACH, MOŻLIWĄ DO OKREŚLENIA Z POZIOMU DACHU; UŚREDNIONO WYMIARY KOMINÓW POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW; WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "C" WYKOŃCZONE PAPĄ DO WYSOKOŚCI MNIEJ WIECEJ SPODU BOCZNYCH OTWORÓW WENTYLACYJNYCH, PAPĄ ZAMOCOWANA OPASKĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ; NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNACZNYM STOPNIU WYPŁUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUŻYM UZIARNIENIU)



WPUSTY DACHOWE DO WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA ZAGŁĘBIONE ZNACZNIE PONIŻEJ POZIOMU POKRYCIA Z PAPY




ODPOWIERZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANEJ




JEDNOSTKI KLIMATYZACJI; 2 JEDNOSTKI USTAWIONE NA PREFABRYKOWANYCH OBRZĘDACH BETONOWYCH UKŁADANYCH NA PŁASKO




INSTALACJA ODGROMOWA



POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI




UZUPEŁNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT); BRAK KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH NA ŁATACH Z PAPY



KOMINKI WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ; PRAWDOPODOBNIIE ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ STROPODACHU (DO WERYFIKACJI NA ETAPIE REALIZACJI REMONTU POKRYCIA)



PRAWDOPODOBNE KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - DOKŁADNE OKREŚLENIE NIE JEST MOŻLIWE Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA I ZATARCIE WYRAŻNYCH KRAWĘDZI WYPOŚREDNICZENIA POŁĄCI



KIERUNKI SPADKÓW DACHU

UWAGI:

- WYMIARY DACHÓW PRZYJĘTO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIEŃNIU 2015 r., UDOSTĘPNIĄ PRZEZ INWESTORA.
- W.W. INWENTARYZACJĘ UZUPEŁNIONO I DOSZCZEGÓLOWIONO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTĘPNYCH CZĘŚCI DACHU; BRAK DOSTĘPU NA DACHY ŁĄCZNIKÓW POMIEDZY SEGMENTAMI, BRAK PEŁNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHACH SEGMENTÓW D, E - UKŁAD WENTYLACJI WRYSONAWO NA PODSTAWIE UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH KONCEPCJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEŁNIONO I ZWERYFIKOWANO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSONAWO JE SCHEMATYCZNIE.
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU SEGMENTU A - UKŁAD WENTYLACJI WRYSONAWO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSONAWO JE SCHEMATYCZNIE.
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHÓW; UKŁAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GÓRNĄ WARSTWĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH) PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANEJ OD INWESTORA.
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKŁADU WYPOŚREDNICZENIA SPADKÓW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH SPADKI NIE SĄ CZYTELNE; UKŁAD POŁĄCI PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIEŃNIU 2015 r., UDOSTĘPNIĄ PRZEZ INWESTORA.
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHÓW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH SEGMENTACH; UKŁAD OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOŻLIWY DO ODTWORZENIA Z DUŻYM PRAWDOPODOBIENSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEŁNIEŃ Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CAŁKOWITY BRAK KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE PRZY DOCIEPLANIU GRANULATEM.
- NA SEGMENTCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z UZUPEŁNIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ŻE JEST TO PRAWDOPODOBNIIE ZACHOWANY PIERWOTNY UKŁAD WENTYLACJI STROPODACHU; NA SEGMENTCIE E NOWE KOMINKI Z TWORZYWA ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO NA NIEKTÓRYCH UZUPEŁNIENIACH Z PAPY.

|  |         |   |              |            |
|--|---------|---|--------------|------------|
| <div><div><div>PROGRESBUD</div></div><div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61<br/>kom. +48 509 413 471<br/>wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów<br/>Bartosza Głowackiego 17<br/>progresbud.pl</div></div></div> |         |   |              |            |
| TEMAT  |         |   |              |            |
| PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANymi TOWARZYSZĄcymi W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH  |         |   |              |            |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  | DATA    | BRANZA  | architektura | PODPIS     |
| dz. nr: 3/112, 3/113<br>jednostka ewidencyjna: 246901_1<br>obrob: 0002_Bogucice-Zawodzie<br>karta mapy: 40<br>Katowice   | 04.2020 | PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK<br>nr uprawnień: MPOIA/040/2008<br>w specjalności architektonicznej<br>SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA<br>nr uprawnień: MPOIA/008/2008<br>w specjalności architektonicznej |              |            |
| INWESTOR   | SKALA   | TYTUŁ RYSUNKU   |              | NR RYSUNKU |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach<br>ul. Bankowa 12<br>40-007 Katowice   | 1:100   | SEGMENT C - RZUT DACHU<br>INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO   |              | A.04       |