


PRZEKRÓJ W OSI G-G 1: 100



UWAGA :

- BETON C 25/30 (B 30), STAL AIIIIN RB500
- ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONYWAĆ WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE I FUNDAMENTY WYKONAĆ JAKO MUROWANE Z BLOCzków BETONOWYCH KL 25 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MONOLITYCZNE, ŻELBETOWE Z BETONU C 20/25 (B 25), GRUBOŚCI 24 cm.
- IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO W PROJEKCIE ARCHITEKTURY.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE I PIWNIC WEDŁUG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH I PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- NADPROŻA NAD OTWORAMI OKIENNYMI I DRZWIOWYMI - L19 LUB WYLEWNE NA BUDOWIE N1

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy				
BIURO PROJEKTOWE:		BIURO PROJEKTOWE I ORGANIZACJA INWESTYCJI MGR INŻ. MAREK TRĘBARCZYK OPOCZNO UL.LIPOWA 12 , TEL. 607-603-279		
Obiekt:		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BY ŁEJ STRAŻNICZY OSP W CELU PROWDZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ		
Adres budowy:		dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obręb ewidencyjny 0011 Krasocin, jednostka ewidencyjna 261302_2 Krasocin		
	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektował	mgr inż. Marek Trębarczyk	styczeń 2022r.	specj. konstr. ugr. LOD/0620/POOK/06	
Sprawił	inż. Leszek Budkiewicz		specjal. konstr.-bud. bez ograniczeń UAW-IV-1022/23/82	
PRZEKRÓJ W OSI G-G			skala 1 : 100	nr rys. K-17