


PRZEKROJE UTWARDZENIA TERENU I MIEJSC POSTOJOWYCH

- 1. KOSTKA BETONOWA GR. 10 CM
- 2. PODSYPKA CEM.- PIASKOWA GR. 5 CM
- 3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA GR. 30 CM
LUB BETON C20/25 GR. 30 CM
- 4. PODBUDOWA CEMENTOWO-PIASKOWA
MIN. Rm = 5,0 MPA GR. 25 CM
- 5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 15-40 CM
- 6. ŁAWA BETONOWA
- 7. KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
- 8. PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR. 5 CM
- 9. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
- 9a. PODBUDOWA Z KRUSZYWA GR. 15 CM
- 10. GRUNT RODZIMY
- 11. OBRZEŻE 6x20
- 12. KRAWĘŻNIK 15x30



JUMAT BIURO PROJEKTOWE MGR INŻ. MAREK TRĘBARCZYK OPOCZNO UL. LIPOWA 12 TEL. 607-603-279				
OBIEKT:	MIEJSCA POSTOJOWE I UTWARDZENIE TERENU - projekt zamienny			
ADRES BUDOWY: dz. nr ew. 398/1, 399/1 obr. 0011 Krasocin				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektant:	tech. Henryk Wójtowicz	styczeń 2022 r.	specj. drogowa, bez ogr. WZDP-221/D/66	
Sprawdzający:	inż. Tadeusz Zdulski		specj. drogowa bez ogr. LOD/0203/POOK/04	
PRZEKROJE			SKALA 1:20	Nr rys. D-01