


- A** - terakota  
- szlichta cementowa gr.8cm  
- folia budowlana  
- styropian EPS 100-038 gr. 15  
- 2x papa termozgrzewalna  
- chudy beton gr. 15cm  
- piasek gr. 15cm
- B** - wykładzina pcv  
- szlichta cementowa gr.5cm  
- folia budowlana  
- styropian EPS 100-038 gr. 5cm  
- strop kanałowy sprężony gr. 30cm

- C** - blacha na podwójny rąbek  
- łała  
- kontrłata  
- papa termozgrzewalna  
- deska gr. 3,2 cm  
- krokiew 7x10cm w tym wełna mineralna gr.10cm  
- HEA400  
- HEA360 w tym wełna mineralna gr. 25cm  
- folia  
- ruszt drewniany 6x10cm  
- płyta osb  
- płyta gips-karton



Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:



JUMAT BIURO PROJEKTOWE  
26-300 OPOCZNO UL.LIPOWA 12,  
TEL. 607-603-279

Obiekt: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ STRAŻNICY OSP W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Adres budowy: dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obręb ewidencyjny 0011 Krasocin, jednostka ewidencyjna 261302\_2 Krasocin

	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektował	mgr inż. arch. Sylwester Bartyzel	styczeń 2022r.	spec. architektoniczna 32/LOOK/2016	
Sprawdził	mgr inż. arch. Agnieszka Chylak - Pakowska		spec. architektoniczna 136/00/WL	
Projektant	mgr inż. Marek Trębarczyk		spec. konstrukcyjna LOD/0620/POOK/06	
PRZEKROJE			skala 1 : 100	nr rys. A-04