



Kraków, dn. 04.06.2024 r.

**Do**  
**Uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Roboty remontowo-budowlane w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Adama Mickiewicza 21 w Krakowie”**. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.43.2024**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że 03.06.2024 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wniosku wraz z odpowiedzią.

KANCLERZ  
UNIwersytetu Rolniczego  
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE  
Dyrektor ds. majątku i inwestycji

/-/ mgr Marcin Gałan

Lp.	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	<p>W związku z demontażem i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniu 333 i 334, w sugestii Inwestora instalacje należy wkuć w ścianę – bruzda szer. 15 cm, długości ok. 15 m, prowadzona klatką boczną, która nie jest przewidziana do remontu (przemurowanie, szpachlowanie, malowanie), Proszę o podanie sposobu wyliczenia tych nakładów i ujęcie ich w przedmiarze robót.</p>	<p>W przedmiarze robót instalacji sanitarnych ujęte jest wykucie bruzdy oraz zamurowanie bruzdy na klatce schodowej.</p> <p>Należy dodatkowo uwzględnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnienie tynku na zamurowanej bruździe w ilości 15mb</li> <li>- usunięcie starej farby, szpachlowanie wraz wtopieniem siatki wzmacniającej, gruntowanie, malowanie emulsyjne w ilości <math>7,8 \cdot 3,4 = 26,52m^2</math></li> <li>- malowanie lamperii w ilości <math>3,4 \cdot 1,6 \cdot 2 = 10.88m^2</math></li> <li>- uzupełnienie cokolika 1kpl</li> </ul>

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**