

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PN.**  
**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. POLNEJ W CENDROWICACH”**  
**ODCINEK O PIK. 0+0,00 ÷ 0+430,00**

W ramach zadania przewidziano wykonanie robót na odcinku o długości  
l = 430,0m przy szerokości jezdni 4,0m .

Roboty przewidziane do wykonania:

**1. Roboty przygotowawcze:**

- roboty pomiarowe;
- wykoszenie pasa drogowego (860m<sup>2</sup>);
- mechaniczne ścięcie poboczy (860m<sup>2</sup>);

**2. Uzupełnienie podbudowy**

- wykonanie koryta na poszerzeniu (490,0m<sup>2</sup>);
- ułożenie warstwy odsączającej o grubości 10cm (490,0m<sup>2</sup>);
- wykonanie podbudowy z tłucznią, grubość warstwy 12cm (420,0m<sup>2</sup>);
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem (41,58m<sup>3</sup>);
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubości 8cm (1763,0m<sup>2</sup>)

**3. Nawierzchnia**

- frezowanie nawierzchni bitumicznej (32,8m<sup>2</sup>);
- cięcie nawierzchni bitumicznej (4,1m);
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową (1779,4m<sup>2</sup>);
- wykonanie warstwy wiążącej AC11W50/70, grubość 6cm, (1736,0m<sup>2</sup>);

**4. Roboty wykończeniowe:**

- plantowanie i umocnienie kruszywem poboczy (430m<sup>2</sup>);