

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont elewacji z czarnym dociepleniem wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej

Adres: ul. Kościuszki 16
58-420 Lubawka

Kody CPV:

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa
ul. Kościuszki 16
58-420 Lubawka

Wykonawca:

Sporządził: W. Czerwik
Sprawdził:
Data opracowania: grudzień 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		remont elewacji			
2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 15 m. 512,6	m2 m2	512,600	512,600
3	KNR 2-02 1604-0200	Czas pracy rusztowania 310	m2 m2	310,000	310,000
4	KNR 2-02 1505-0100	Ostony z siatki na rusztowaniach zewn trznych 512,6	m2 m2	512,600	512,600
5	KNR 2-02 0925-0100	Ostony okien foli polietynow ,wykonane przy pomocy urawia okiennego przeno nego 55,4	m2 m2	55,400	55,400
6	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek 32,2	m2 m2	32,200	32,200
7	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na cianach,filarach,pilastrach 533,2	m2 m2	533,200	533,200
8	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku 10,7	m m	10,700	10,700
9	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku 8,9	m m	8,900	8,900
10	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,5	m2 m2	5,500	5,500
11	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów 325,9	m2 m2	325,900	325,900
12	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane r cznie,na cianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. 325,9	m2 m2	325,900	325,900
13	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na cianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane r cznie wypraw Sto lspo Klasyk (Orgbud) 325,9	m2 m2	325,900	325,900
14	KNR 2-02 0902-0300	Tynki zwykłe III kategorii wykonane r cznie.Tynki o cie y o szeroko ci do 15 cm. 10,8	m2 m2	10,800	10,800
15	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na cianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane r cznie wypraw Sto lspo Klasyk (Orgbud)- tynk o ciezy 10,8	m2 m2	10,800	10,800
16	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy nadokienne (Orgbud W-wa) 30,4	m2 m2	30,400	30,400
17	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na cianach płaskich wykonane r cznie wypraw StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne 30,4	m2 m2	30,400	30,400
18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farb silikonow Sto Lotusan color 336,7	m2 m2	336,700	336,700
19	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy tytan cynk,grubo ci 0,55 mm przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety 13,1	m2 m2	13,100	13,100
20	KNR 2-02 0509-0401	Rynny dachowe z blachy z tytan cynku,grubo ci 0,60 mm,pótokr gło rednicy 15 cm. 10,7	m m	10,700	10,700
21	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubo ci 0,55 mm,okr gło rednicy 10 cm. 8,9	m m	8,900	8,900
22	KNR 2-02 0921-0200	R czne licowanie cian płytkami Cerrad Tacoma Sand o wymiarach 12 x 6 cm - cokół 4,9	m2 m2	4,900	4,900

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
23	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex murów 132,2	m2 m2	132,200	132,200
24	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ocieple cian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.20cm na zaprawie zbroj.i klej cej Sto- Bauklerber (roboty wykon.r cznie) - ciana tylna 132,2	m2 m2	132,200	132,200
25	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ocieple cian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm na zaprawie zbroj.i klej cej Sto- Bauklerber (roboty wykon.r cznie) - o cie a 16,3	m2 m2	16,300	16,300
26	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniaj ce - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do cian 528	szt. szt.	528,000	528,000
27	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ocieple cian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-n warstw siatki z włókna szkl.(roboty wyk.r cznie) 132,2	m2 m2	132,200	132,200
28	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ocieple cian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-n warstw siatki z włókna szkl.(roboty wyk.r cznie) - siatka diagonalna w naro ach okiennych 8	m2 m2	8,000	8,000
29	KNR-I 0-33 0121-0104	Ochrona naro ników wypukłych.Przyklejenie listwy naro nej z siatki pancernej i zbrojeniowej Sto-Gewebewinkel strong,wyrównanie mas szpachl.Sto-Armierungsputz 29	m m	29,000	29,000
30	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniaj ce - monta listwy do o cie y, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO 23,1	m m	23,100	23,100
31	KNR-I 0-33 0122-0102	Roboty uzupełniaj ce - monta listew pocz tkowych z aluminium Sto-Anfangsleiste Alu 8,5	m m	8,500	8,500
32	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji silikatowa powłoka po rednia StoPrep Miral 132,2	m2 m2	132,200	132,200
33	KNR-I 0-33 0125-0200	Tynki elewacyjne mineralne o wysokiej przepuszczalno ci pary wodnej o strukturze baranek Sto-Miral K - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane r cznie 132,2	m2 m2	132,200	132,200
34	NNRNKB 2-02U 0937-0400	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na o cie ach o szeroko ci do 30 cm wykonane wypraw tynkarsk StoMurisol ZSW (Orgbud W-wa) 16,3	m2 m2	16,300	16,300
35	KNR-I 0-33 0128-0100	Malowanie elewacji farb dyspersyjn Sto Lotusan Color 148,5	m2 m2	148,500	148,500
36	KNR 2-02 0921-0200	R czne licowanie cian płytkami Cerrad Tacoma Sand o wymiarach 12 x 6 cm - cokół 2,9	m2 m2	2,900	2,900
37	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy tytan -cynk,grubo ci 0,55 mm przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - parapety 6,2	m2 m2	6,200	6,200
38	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy tytan-cynk,grubo ci 0,55 mm,półokr głe o rednicy 15 cm. 10,5	m m	10,500	10,500
39	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan-cynkgrubo ci 0,55 mm,okr głe o rednicy 10 cm. 14,5	m m	14,500	14,500
40	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległo do 1 km 10,7	m3 m3	10,700	10,700
41	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1 km Krotno =8 10,7	m3 m3	10,700	10,700
42	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu 19,1	t t	19,100	19,100
43		izolacja przeciwwilgociowa			
44	KNR 4-01 0212-0300	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyta szamba	m3		1,600

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1,6	m3	1,600	
45	KNR 4-01 0349-0400	Rozebranie cian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - szambo 3,9	m3 m3		3,900
46	KNNR 6 0803-0600	Rzeczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej 11,8	m2 m2		11,800
47	KNR 4-01 0102-0500	Wykopy w skoprzestrzenie nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III 23,5	m3 m3		23,500
48	KNR 4-01 0107-0100	Umocnienie, odeskowanie wykopów w skoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m 27,6	m2 m2		27,600
49	KNR 4-01 0619-0300	Oczyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² , przy użyciu szczotek stalowych 27,6	m2 m2		27,600
50	KNR 4-01 0322-0100	Obsadzenie pretów zbrojeniowych kotwicami cian betonow 980	szt. szt.		980,000
51	KNR 4-01 0201-0700	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej cian 27,6	m2 m2		27,600
52	KNR 4-01 0203-0500	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego cian - ciana wyrównująca 2,8	m3 m3		2,800
53	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa Dysperbit 27,6	m2 m2		27,600
54	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Kolejna warstwa - Dysperbit 27,6	m2 m2		27,600
55	KNNR-W 3 0207-0100	Izolacje z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 29,7	m2 m2		29,700
56	KNR 2-01 0501-0200	Rzeczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii IV 10,4	m3 m3		10,400
57	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów kłincem 13,1	m3 m3		13,100
58	KNNR 6 0502-0300	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 11,5	m2 m2		11,500
59	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 14,9	m3 m3		14,900
60	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdą następną 1 km Krotność =8 14,9	m3 m3		14,900
61	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania ziemi 22,3	t t		22,300
62	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5,5	m3 m3		5,500
63	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdą następną 1 km Krotność =8 5,5	m3 m3		5,500
64	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu 9,9	t t		9,900