



ZJAZD PUBLICZNY "P"



4 cm	w-wa ścieralna z betonu asf. AC11S
5 cm	w-wa wiążąca z betonu asf. AC16W
25 cm	podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech.
20 cm	warstwa odcinająca z pospółki 0/31,5
54 cm	RAZEM

Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DROG W JAROSŁAWIU		Przedsięwzięcie budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1787R CHŁOPICE - ŁOWCE - RADYMNO BUDOWA CHODNIKA W M. ŁOWCE OD KM 5+940,00 DO KM 6+524,00		
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY				
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU PUBLICZNEGO		Skala: 1:50	Nr rysunku: 3.3
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Data i podpis
Projektant:	techn. Władysław Konieczny	DROGI	UAN/II/7342/166/94	
Sprawdzający:	mgr inż. Ewelina Konieczna	DROGI	PDK/0060/PWOD/16	