



- 1** ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU (DACH W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM PO REMONCIE):
- DACHÓWKA KARPIÓWKA
 - ŁATY
 - KONTRŁATY
 - MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
 - ISTNIEJĄCE KROKWIE najmniejsza wart. 13x16cm w rozstawie ok 70- 110cm

- 2** PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU DREWNIANEGO:
- PŁYTA OSB 2,2 cm
 - MEMBRANA DACHOWA
 - LEGARY/ WYPEŁNIENIE Z WELNY MINERALNEJ O WSPÓLCZ. PRZEW. CIEPŁA $\lambda=0,035$ [W/(m·K)], O GR.16,00 cm
 - FOLIA WIATROSZCZELNA
 - BELKI KONSTRUKCYJNE gr. ok 12x24cm
 - ISTNIEJĄCA PODSUFITKA
- EWENTUALNA DODATKOWA PODŁOGA PŁYWAJĄCA DLA POPRAWY AKUSTYKI
- PŁYTA OSB 2,2 cm
 - WARSTWA IZOLACYJNA Z WELNY

- ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU DREWNIANEGO:
- DESKA PODŁOGOWA 4 cm
 - BELKA KONSTRUKCYJNA gr. ok 12x24 cm/ WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI PIASKIEM
 - ISTNIEJĄCA PODSUFITKA

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI POSADZKI ORAZ OCENIĆ STAN TECHNICZNY BELEK NOŚNYCH PO WCZEŚNIEJSZYM ICH OCZYSZCZENIU ORAZ SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY MIEJSC OPARCIA.
W przypadku odkrycia stropu w czasie robót budowlanych i różnic wymiarów belek stropowych w nawiązaniu do przyjętych należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta w celu zweryfikowania obliczeń statycznych wytrzymałościowych.

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ STROPU POD PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM WELNĄ MINERALNĄ $\lambda=0,035$ [W/(m·K)] gr. 16,00 cm

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE $\lambda=0,031$ [W/(m·K)] ŚCIANY gr. 15,0 cm

WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ STROPU PIWNICY WELNĄ MINERALNĄ $\lambda=0,037$ [W/(m·K)] gr.12,00 cm

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ TERMICZNEJ ZE STYROPIANU $\lambda=0,035$ [W/(m·K)] gr.6,00 cm

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ Z SZLAMOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WK PROJEKT

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.
OBREB EWID. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,
JEDN. EWID. 086101_1 GORZÓW WLKP.
DZIAŁKA NR EWID. 2476

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska
PODPIS: upr. bud. w specj. arch.
do projekt. bez ograniczeń nr 123/LUOKK/2019, LU-0221

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT ARCH.- BUD.

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A

DATA: 07.09.2023 SKALA: 1:75 NR RYS.: A/08