

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie					
1 Nadzór konserwatorski.					
1		Nadzór konserwatorski.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 TZKNC N-K/VI 6/5-c					
2		Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo zły stopień trudności.	obiekt.		
d.1		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 KNNR 2 1504-03					
3		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m	m ²		
d.2		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
4 KNNR 2 1505-01					
4		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
5 KNR 4-01 0420-04					
5		Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.2		9*1,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
3 Wyprawy tynkarskie.					
6 KNNR 3 0601-01					
6		Skucie odparzonych, odspajających się, spękanych, zawilgoconych tynków. Przyjęto 100% powierzchni.	m ²		
d.3		74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
7 KNR 19-01 0118-17					
7		Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.3		15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
8 KNR 19-01 0118-20					
8		Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.3		Przyjęto 20km. Krotność = 38 15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
9 TZKNC N-K/VI 1/13-a					
9		Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną z powierzchni tynków i lica muru.	dm ²		
d.3		Przyjęto 30% powierzchni. 74,71*100*30%	dm ²	2 241,300	
				RAZEM	2 241,300
10 KNR AT-08 0101-06					
10		Oczyszczanie powierzchni tynków i lica muru (para wodna, woda pod ciśnieniem).	m ²		
d.3		74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
11 KNR 19-01 0311-06					
11		Naprawa pęknięć i szczelin za pomocą systemu Helifix	m ²		
d.3		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
12 KNR-W 2-02 0904-01					
12		Rekonstrukcja tynków etap I (warstwa szcpepa).	m ²		
d.3		74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
13 KNR-W 2-02 0904-01					
13		Rekonstrukcja tynków etap II (warstwa wyrównująca)	m ²		
d.3		74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
14 KNR-W 2-02 0904-01					
14		Rekonstrukcja tynków etap III (szpachla).	m ²		
d.3		74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
15 TZKNBK XV 0106-01					
15		Malowanie wypraw tynkarskich i sztukaterii.	m ²		
d.3		Krotność = 2,5 74,71	m ²	74,710	
				RAZEM	74,710
4 Elementy kamienne - piaskowiec.					
16 TZKNC N-K/VI 1/1-b					
16		Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec.	m ²		
d.4		44,19	m ²	44,190	
				RAZEM	44,190
17 TZKNC N-K/VI 2/3-a					
17		Wzmacnianie strukturalne.	dm ²		
d.4		Przyjęto 35% powierzchni. 44,19*100*35%	dm ²	1 546,650	
				RAZEM	1 546,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną - kamień porowaty - piaskowiec. Przyjęto 65% powierzchni. 44,19*100*65%	dm ²		
			dm ²	2 872,350	
				RAZEM	2 872,350
19	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/4-b	Usuwanie wtórnych uzupełnień i wadliwych spoin. Przyjęto 5% powierzchni. 44,19*100*5%	dm ²		
			dm ²	220,950	
				RAZEM	220,950
20	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/6-b	Usunięcie nawarstwień uszczelniających z powierzchni kamienia. Przyjęto 7% powierzchni. 44,19*100*7%	dm ²		
			dm ²	309,330	
				RAZEM	309,330
21	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/3-b	Oczyszczanie powierzchni kamienia. Przyjęto 20% zakresu działania dla I etapu prac. 44,19*100*20%	dm ²		
			dm ²	883,800	
				RAZEM	883,800