

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W POM. GE 407 W GMACHU ELEKTRYCZNYM
ADRES INWESTYCJI : 00-662 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 75
INWESTOR : INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ P.W.
ADRES INWESTORA : 00-662 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 75

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Włodzimierz Rustecki
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2023 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | POMIESZCZENIE GE 407 | | | |
| 1 | | Wyniesienie z pomieszczenia mebli we wskazane miejsce. | rg | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 2 prac. x 2 rg 4 | rg | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów | m ² | | |
| d.1 | 0816-06 | 6,90*6,07 | m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 3 | KNP 01 | Ręczne wyniesienie klepki z rozbiórki w wiązkach o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie | t | | |
| d.1 | 0107-01.01 | Krotność = 22 6,90*6,07*0,02*0,71 | t | 0,595 | |
| | | | | RAZEM | 0,595 |
| 4 | KNP 01 | Ręczne wyniesienie klepki z rozbiórki w wiązkach o ciężarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia | t | | |
| d.1 | 0107-03.01 | Krotność = 22 0,59 | t | 0,590 | |
| | | | | RAZEM | 0,590 |
| 5 | | Bezpyłowe usunięcie warstwy Subitu | m ² | | |
| d.1 | cena zakładowa | 6,90*6,07 | m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 6 | | Bezpyłowe szlifowanie posadzki cementowej | m ² | | |
| d.1 | cena zakładowa | 6,90*6,07 | m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 7 | | Wywóz i utylizacja starej podłogi i urobku po szlifowaniu subitu | m ² | | |
| d.1 | cena zakładowa | 6,90*6,07 | m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 8 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m ² | | |
| d.1 | 202 1130-02 | 6,90*6,07 | m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 9 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m ² | | |
| d.1 | 202 1130-03 | Krotność = 15 41,88 | m ² | 41,880 | |
| | | | | RAZEM | 41,880 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m ² | | |
| d.1 | 1123-02 | 41,88 | m ² | 41,880 | |
| | | | | RAZEM | 41,880 |
| 11 | KNR 4-01 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | | |
| d.1 | 0817-05 | (6,90+6,10)*2 | m | 26,000 | |
| | | | | RAZEM | 26,000 |
| 12 | KNR-W 4-01 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m ² | | |
| d.1 | 1208-02 | (6,90+1,30+2,00)*1,40 | m ² | 14,280 | |
| | | | | RAZEM | 14,280 |
| 13 | NNRNKB | Gruntowanie podłoża preparatem Grunt At-Penetrace - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 analogia | (6,90+1,30+2,00)*3,48 | m ² | 35,496 | |
| | | | | RAZEM | 35,496 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Nałożenie masy szpachlowej Aero-Therm jednowarstwowo grubości 1 mm ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| d.1 | 2011-02 analogia | 35,50 | m ² | 35,500 | |
| | | | | RAZEM | 35,500 |
| 15 | KNR 4-01 | Zmycie sufitu i ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 analogia | 6,90*6,07+(6,90+6,07)*2*3,48+1,80*0,40*4+1,85*0,40*2 - (0,90*2,00+1,80*1,85*2+14,28) | m ² | 113,774 | |
| | | | | RAZEM | 113,774 |
| 16 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności i ubytków | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | 6,90*6,07+(6,90+6,07)*2*2,08+1,80*0,40*4+1,85*0,40*2 - 1,80*1,85*2 | m ² | 93,538 | |
| | | | | RAZEM | 93,538 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| 17 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 6,90*6,07 | m ² m ² | 41,883 | |
| | | | | RAZEM | 41,883 |
| 18 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 93,54-41,88 | m ² m ² | 51,660 | |
| | | | | RAZEM | 51,660 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 41,88 | m ² m ² | 41,880 | |
| | | | | RAZEM | 41,880 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51,66 | m ² m ² | 51,660 | |
| | | | | RAZEM | 51,660 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia (6,90+6,07)*2*1,40 | m ² m ² | 36,316 | |
| | | | | RAZEM | 36,316 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*40 | m ² m ² | 9,600 | |
| | | | | RAZEM | 9,600 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 5,60 | m m | 5,600 | |
| | | | | RAZEM | 5,600 |
| 24 d.1 | analiza indywidualna | Wniesienie do pomieszczenia mebli we wskazane miejsce. 2 prac. x 2 rg 4 | rg rg | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |