

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Poprawa odwodnienia drogi wojewdzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo

Obiekt: Droga wojewódzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo
i 254 Brzoza-Wylatowo

Adres:

Opis robót: Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wylatowo

Inwestor: Województwo Kuj.-Pom. ZDW Bydgoszcz-RDW Inowrocław
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Sporządził : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa: Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262
 Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wyłatowo
 Obiekt: Droga wojewódzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo
 i 254 Brzoza-Wyłatowo
 Opis robót: Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 262
 Kwieciszewo - Szyszłowo i 254 Brzoza-Wyłatowo

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

ELEMENT A : Przepust DW 262 w km 4+415

Poz. 1.	ICRD2 - KNS 006-0301-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań	Ścinanie mechaniczne poboczy, z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład, o grubości 10 cm	99,000	m2 zł
Poz. 2.	ICRZ - KNR 001-1408-03-00 IGM Warszawa	Oczyszczenie ścieków brukowych, przy grubości warstwy zanieczyszczeń: ponad 25 do 40 cm	0,210	100 m zł
Poz. 3.	ICRRB - KNR 401-0308-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	Naprawa powierzchni gyzmsu, polegająca na skuciu wierzchniej uszkodzonej warstwy i wstawieniu nowych cegieł na zaprawie cementowej, przy powierzchni: ponad 0,25 m2 do 0,50 m2	2,000	szt zł
Poz. 4.	CSRB1 - KNNR 002-0307-01-01 MRRiB	Uzupełnienie skrzydełek przy głowicy z bloków kamiennych, na zaprawie cementowo-wapiennej	2,500	m3 zł

Razem element A : Przepust DW 262 w km 4+415 zł

ELEMENT B : Przepust DW 262 w km 7+940

Poz. 5.	CSRB1 - KNNR 006-1302-05-00 MRRiB	Czyszczenie przepustów, przy grubości namułu w cm do 80% jego średnicy i średnicy przepustu 0,8 m	15,000	m zł
Poz. 6.	ICRD1 - KNR 231-1403-03-00 IGM Warszawa	Oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszania skarp rowu, przy grubości namułu: 50 cm	30,000	m zł
Poz. 7.	ICRB - KNR 201-0217-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III	3,000	m3 zł
Poz. 8.	CSRB2 - KNNR 004-1511-01-30 MRRiB	Jednokrotna izolacja powierzchni betonowych wykonywana z: papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej - izolacja rur na połączeniach	1,500	m2 zł
Poz. 9.	ICRD2 - KNS 002-0301-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu, dla gruntu kat.III-IV	3,000	m3 zł

Razem element B : Przepust DW 262 w km 7+940 zł

ELEMENT C : Przepust DW 254 km 33+300

Poz. 10.	CSRB1 - KNNR 006-1302-05-00 MRRiB	Czyszczenie przepustów, przy grubości namułu w cm do 80% jego średnicy i średnicy przepustu 0,8 m	11,000	m zł
----------	-----------------------------------	---	--------	---	-------	----------

Razem element C : Przepust DW 254 km 33+300 zł

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT: zł