

PRZEMIAR ROBÓT Nr 01/R/GZ K-g/2021

Obiekt Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu
 Rodzaj robót prace naprawcze:: pokrycia dachu i instalacji ogromowej
 Branża budowlana, elektryczna- odgromowa
 Kod CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa
 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 Lokalizacja kompleks wojskowy ul. Koszalińska 76 w Kołobrzegu
 Inwestor 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 75-901 Koszalin ul. 4- ego marca 3
 Biuro kosztorysowe Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg SOI

KIEROWNIK
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

Andrzej OKRZYŃSKI

Sporządził Marek PASNIK, Bogumiła GRYN
Kierownik Andrzej OKRZYŃSKI

Marek PASNIK

Nr upr. UAN-VIII/63861/88

Bogumiła GRYN

Inspektor

Nr upr. ZPNB-U...

Kołobrzeg, Luty 2021 r.

Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRACE NAPRAWCZT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 60 Nr ST: ST-B-01		
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: SST-B-02 Kod CPV: 45111300-1		
		2 NAPRAWA POKRYCIA DACHU Nr ST: SST-B-03 Kod CPV: 45261900-3		
9	KNR 4-01 0522/05	Analogia: przełożenie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego i podłużnego usztywniającego koniec dachu (w tym skorodowanych obróbek blacharskich ogniomurów) 60,7*0,25*2 8*0,45*2,0	m2 m2	30,35 7,2
		razem	m2	37,55
10	KNR 4-03 1009/05	Analogia: mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 4cm i średnicy do 10mm w podłożu betonowym 60,7*2*2+0,2 8*2,0*2	otworów otworów	243 32
		razem	otworów	275
11		Doplata za kolki rozporowe systemowe do podłożu cienkowarstwowe 60,7*2*2+0,2 8*2,0*2	szt szt	243 32
		razem	szt	275
12	KNR 4-01 0534/01	Analogia: pomiedziowanie obróbek blacharskich z blachy z cynku powierzchni dachowych i elewacyjnych- podstaw dachowych wyrzutni dachowych, zabezpieczenie przed korozją 16*0,5*0,5	m2	4
		razem	m2	4
13	KNR 4-01 0517/03	Analogia: Uzupełnienie obróbek papą wentylatorów dachowych - krotność 2 R=2 M=2 S=2 20	szt	20
		razem	szt	20
		3 INSTALACJA ODGROMOWA Nr ST: SST- B04 Kod CPV: 45312310-3		
17	KNR-W 4-03 1140/05	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta z dachu płaskiego 60,70	m	60,7
		razem	m	60,7
18	KNR-W 4-03 1139/08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 3*3	m	9
		razem	m	9
19	KNR-W 4-03 1138/03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą 75	szt	75
		razem	szt	75
20	KNR-W 4-03 1137/04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ścian innych niż betonowe 3	szt	3
		razem	szt	3
21	KNR 5-08 0601/15	Przyklejenie wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym 135	szt	135
		razem	szt	135
22	KNR 5-08 0601/11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 3	szt	3
		razem	szt	3

Budynek magazynowy nr 60 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0606/01	Montaż zwodów naprzężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim		
		60	m	60
			razem	m
				60
24	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych		
		22	szt	22
			razem	szt
				22
25	KNR 5-08 0619/01	Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej		
		16	szt	16
			razem	szt
				16
26	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej		
		3	szt	3
			razem	szt
				3
27	KNR 4-03 0704/08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm ² z pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach		
		3	m	3
			razem	m
				3
28	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie		
			pomiar	1
29	KNR 4-03 1205/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie		
		6	pomiar	6
			razem	pomiar
				6