

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w pom. nr 233+234
ADRES INWESTYCJI : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 2
INWESTOR : POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WIESŁAW ROSZATYCKI (REMONTOWO-BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 1-2			
1 d.1	KNNR 3 0701-04 analogia		Wykucie z muru, zakup, dostawa i montaż nowego okna z drewna sosnowego, jednoramowych O4-12 (budynek nr 2, II piętro, pom. 233+234).	m ²		
			<O4-12>1,30*2,25*2	m ²	5,850	
					RAZEM	5,850
2 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
			1,4*2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
3 d.1	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o grubości 3 cm, długości ponad 1 m i szerokości do 40 cm.	szt		
			1+1	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1	NNRNKB 202 2027-01 analogia		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach na kleju gipsowym (R=1,5)	m ²		
			<O4-12>[(2,25+1,30+2,25)*(0,10+0,25)]*2	m ²	4,060	
					RAZEM	4,060
5 d.1	KNR 0-17 2609-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
			<O4-12>(2,30+1,55+2,30)*2	m	12,300	
					RAZEM	12,300
6 d.1	NNRNKB 202 2020-04		(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
			poz.4	m ²	4,060	
					RAZEM	4,060
7 d.1	kalk. własna		Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
			1+1	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-01 analogia		Wywóz gruzu i okien po demontażu	m ³		
			poz.1*0,1	m ³	0,585	
			poz.2*0,30*0,03	m ³	0,025	
					RAZEM	0,610
9 d.1	KNR 4-01 0108-04 analogia		Wywóz gruzu i okien po demontażu - za każdy nast. 12 km	m ³		
			poz.8	m ³	0,610	
					RAZEM	0,610
10 d.1	kalk. własna		opłata za utylizację gruzu i okien	m ³		
			poz.8	m ³	0,610	
					RAZEM	0,610

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kątownik aluminiowy	szt	14,4648		14,4648	0,00	0,00	
2.	zaprawa klejowa sucha	kg	11,0700		11,0700	0,00	0,00	
3.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
4.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	19,6098		19,6098	0,00	0,00	
5.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	4,1818		4,1818	0,00	0,00	
6.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	1,7864		1,7864	0,00	0,00	
7.	taśma spoinowa	m	5,8058		5,8058	0,00	0,00	
8.	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	22,3300		22,3300	0,00	0,00	
9.	zaprawa	m ³	0,0260		0,0260	0,00	0,00	
10.	okno z drewna sosnowego, jednoramowe z szybą zespoloną O4-12 (budynek nr 2)	m ²	5,8500		5,8500	0,00	0,00	
11.	nawiewniki higrosterowane	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
12.	wełna mineralna gr.5 cm	m ²	4,0600		4,0600	0,00	0,00	
13.	utylizacja gruzu i okien	m ³	0,6100		0,6100	0,00	0,00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw okienny	m-g	0,5357	0,00	0,00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,8735	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł