

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w pom. stolarni
ADRES INWESTYCJI : 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 2
INWESTOR : POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : 70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WIESŁAW ROSZATYCKI (REMONTOWO-BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2023 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 1-2			
1	KNNR 3		Wykucie z muru, zakup, dostawa i montaż nowego okna z drewna sosnowego, jednoramowych O114 (budynek nr 2, niski parter, pom.stolarni).	m ²		
d.1	0701-04	analogia	<O1-12>1,31*1,56	m ²	2,044	
					RAZEM	2,044
2	KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		1,6	m	1,600	
					RAZEM	1,600
3	KNR 2-02		Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o grubości 3 cm, długości ponad 1 m i szerokości do 40 cm.	szt		
d.1	0129-02		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4	NNRNKB		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach na kleju gipsowym (R=1,5)	m ²		
d.1	202 2027-01	analogia	<O1-12>(1,56+1,31+1,56)*(0,10+0,25)	m ²	1,551	
					RAZEM	1,551
5	KNR 0-17		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1	2609-08		<O1-14>(1,56+1,31+1,56)	m	4,430	
					RAZEM	4,430
6	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
d.1	202 2020-04		poz.4	m ²	1,551	
					RAZEM	1,551
7			Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR 4-01		Wywóz gruzu i okien po demontażu	m ³		
d.1	0108-01	analogia	poz.1*0,1	m ³	0,204	
			poz.2*0,3*0,03	m ³	0,014	
					RAZEM	0,218
9	KNR 4-01		Wywóz gruzu i okien po demontażu - za każdy nast. 12 km	m ³		
d.1	0108-04	analogia	poz.8	m ³	0,218	
					RAZEM	0,218
10			opłata za utylizację gruzu i okien	m ³		
d.1	kalk. własna		poz.8	m ³	0,218	
					RAZEM	0,218

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kątownik aluminiowy	szt	5,2097		5,2097	0,00	0,00	
2.	zaprawa klejowa sucha	kg	3,9870		3,9870	0,00	0,00	
3.	podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	7,4913		7,4913	0,00	0,00	
5.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1,5975		1,5975	0,00	0,00	
6.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0,6824		0,6824	0,00	0,00	
7.	taśma spoinowa	m	2,2179		2,2179	0,00	0,00	
8.	klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	8,5305		8,5305	0,00	0,00	
9.	zaprawa	m ³	0,0130		0,0130	0,00	0,00	
10.	okno z drewna sosnowego, jednoramowe z szybą zespoloną O2-25 (budynek nr 2)	m ²	2,0440		2,0440	0,00	0,00	
11.	nawiewniki higrosterowane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	wełna mineralna gr.5 cm	m ²	1,5510		1,5510	0,00	0,00	
13.	utylizacja gruzu i okien	m ³	0,2180		0,2180	0,00	0,00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw okienny	m-g	0,2228	0,00	0,00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,3113	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł