

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim

Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini.

Cześć 2 - Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3

Część 3 - Budowa boiska do padła wymiarach 10,00 m x 20,00 m, wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie – lokalizacja – obok zadaszenia lodowiska

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Dotyczy części 2 - Wymiana okien na hali sportowej.

Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie rodzaju szyb jakie należy przyjąć w konstrukcjach. Zgodnie z poprzednią odpowiedzią należy przyjąć szyby klasy P4. Proszę o informację od której strony należy zastosować szkło P4 (od wewnątrz czy od zewnątrz) i jaki rodzaj szkła należy przyjąć od strony przeciwnej (klejone, hartowane itp) .

Odpowiedz.

Szkło P4 zastosować należy od wewnętrznej strony, od strony zewnętrznej należy zastosować szkło hartowane. Nowo zamontowana stolarka okienna musi posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie wyższy niż $U(\max) = 0,9 [W/(m^2 \cdot K)]$.

Pytanie 2.

2. Proszę o podanie koloru ślusarki (zgodnie z paletą RAL)

Odpowiedz.

Kolor ślusarki okiennej RAL 7040

Pytanie 3.

3. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie obróbek blacharskich konstrukcji z zewnątrz i wewnątrz?

Odpowiedz.

Tak. Należy wykonać niezbędna obróbki blacharskie zewnętrzne i wewnętrzne po montażu nowych okien.

Pytanie 4.

4. Czy w zakres zadania wchodzi demontaż ponowny montaż rynien? Czy zamawiający przewiduje ewentualny ponowny montaż istniejących rynien czy wymianę na nowe?

Odpowiedz.



W zakres wchodzi demontaż i montaż rur spustowych montowanych z boku okien. Zarządca obiektu dostarczy nowe rury spustowe .

Pytanie 5.

5. Z uwagi na wysokość montażu konstrukcji czy zamawiający dopuszcza używanie zwyżki wewnątrz budynku (alternatywnie do rusztowania)?

Odpowiedz.

Nie ma możliwości na używanie zwyżki wewnątrz budynku. Można korzystać z rusztowania po wcześniejszym odpowiednim zabezpieczeniu parkietu.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian. Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma.