UWARSTWIENIA POZIOME

PODŁOGI NA GRUNCIE:

PG1
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV (KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG2
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV
- SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30 (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG3
- WYKŁADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG4
- WYKŁADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
- SYSTEMOWY PODEST TECHNICZNY PODNIESIONY
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG5
- WYKŁADZINA IGŁOWANA (KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG6
- POWŁOKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO ZATARTA NA GŁADKO MIN. 5cm, ZE SPADKIEM 1,5% DO WPUSTU
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG7
- TERAKOTA NA KLEJ (KOLOR/WIELKOŚĆ/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 6cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG8
- GRES NA KLEJ (KOLOR/WIELKOŚĆ/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø8mm 6,5cm ZATARTA NA GŁADKO
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN TWARDY EPS 200–036 10cm
- FOLIA PE 0,3mm
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG9
- POWŁOKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
- PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- CHUDY BETON C8/10 10cm
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PG10
- ŻWIR PŁUKANY 16/32 5cm
- WŁÓKNINA FILTRACYJNA
- PIASEK STABILIZOWANY 30cm

PODŁOGI NA STROPIE MIĘDZYKOND.:

P1
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV (KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P2
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV (KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 6,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 8cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P3
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV (KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- SZLICHTA WYRÓWNAWCZA 1,5cm
- SPOCZNIK/BIEG SCHODÓW (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P3'
- GRES NA KLEJ (KOLOR/WIELKOŚĆ/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- SZLICHTA WYRÓWNAWCZA 1,5cm
- SPOCZNIK/BIEG SCHODÓW (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P4
- WYKŁADZINA WINYLOWA PCV
- SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30 (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P5
- WYKŁADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA PCV
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P6
- WYKŁADZINA IGŁOWANA (KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P7
- WYKŁADZINA IGŁOWANA (KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- SZLICHTA WYRÓWNAWCZA 1,5cm
- STOPNIE AUDYTORIUM (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P8
- WYKŁADZINA IGŁOWANA (KOLOR/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- SYSTEMOWA PODŁOGA PODNIESIONA W KLASIE REI30 (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 7,5cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P9
- TERAKOTA NA KLEJ (KOLOR/WIELKOŚĆ/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø6mm ZATARTA NA GŁADKO 6cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 22/20
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

P10
- GRES NA KLEJ (KOLOR/WIELKOŚĆ/RODZAJ WG PROJEKTU WNĘTRZ)
- POSADZKA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø8mm 6,5cm ZATARTA NA GŁADKO
- FOLIA PE 0,3mm
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 2cm
- FOLIA PE 0,3mm
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

SUFITY:

SF1
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- FARBA AKRYLOWA (kolor wg projektu wnętrz)

SF1'
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA
- GŁADŹ SZPACHLOWA
- FARBA AKRYLOWA (kolor wg projektu wnętrz)

SF2
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY Z AKUSTYCZNYCH PŁYT Z PRASOWANEJ WEŁNY KAMIENNEJ GR.22mm O MODULE WG RYSUNKU, NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24 (SYSTEM PODKONSTRUKCJI UKRYTY)

SF3
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY HIGIENICZNY, ZMYWALNY Z AKUSTYCZNYCH PŁYT Z PRASOWANEJ WEŁNY KAMIENNEJ O MODULE WG RYSUNKU, NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24 (SYSTEM PODKONSTRUKCJI WIDOCZNY)

SF4
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY Z DŹWIĘKOCHŁONNYCH, PERFOROWANYCH PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH Z WŁÓKNINĄ AKUSTYCZNĄ NA KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH

SF5
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH NA KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
- TAPETA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
- FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA (KOLOR WG PROJEKTU WNĘTRZ)

SF5'
- KONSTR. STALOWA ZABEZPIECZONA ATESTOWANĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KLASIE R30, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004 CZARNY MAT (WG PROJ. KONSTRUKCJI) / STROP ŻELBETOWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY Z GIĘTYCH NA SUCHO PŁYT GIPSOWYCH 6mm ZBROJONYCH WŁÓKNEM SZKLANYM, LAMINOWANYCH OBUSTRONNIE MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA SYSTEMOWEJ GIĘTEJ KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ

SF6
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- WEŁNA MINERALNA 15cm Z WELONEM WIATROWNICY, CZARNYM
- SZCZELINA WENTYLACYJNA
- SUFIT PODWIESZONY Z KASET Z PERFOROWANEJ STALI OCYNKOWANEJ MALOWANE PROSZKOWO 1386x1386mm

SF7
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZONY HIGIENICZNY, ZMYWALNY, GAZOSZCZELNY Z AKUSTYCZNYCH PŁYT Z PRASOWANEJ WEŁNY KAMIENNEJ GRUBOŚCI 25mm O MODULE 600x600mm, NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ T24 Z USZCZELKAMI (PŁYTY KLIPSOWANE) (SYSTEM PODKONSTRUKCJI WIDOCZNY)

SF8
- STROP ŻELBETOWY (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- GRETING 3cm
- KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU 12cm ZABEZPIECZONA ATESTOWANĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KLASIE R60, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004 CZARNY MAT (WG PROJ. KONSTRUKCJI)
- WEŁNA MINERALNA 10cm
- SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT WARSTWOWYCH W KLASIE EI60: RDZEŃ IZOLACYJNY Z WEŁNY MIINERALNEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ PVDF PŁYTY W ROZSTAWIE CO 1100mm NA PODKONSTR. STALOWEJ

SF9
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- WODNY IMPREGNAT HYDROFOBOWY

SF10
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- SUFIT PODWIESZANY RASTROWY NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ O MODULE 1200x600mm

SF11
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- WEŁNA MINERALNA 10cm

DACHY/STROPODACHY:

PD1
- ŻWIR PŁUKANY 16/32 5cm
- FOLIA KUBEŁKOWA Z GEOWŁÓKNINĄ
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
- FOLIA PE 0,3mm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA – MASA BITUMICZNA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD2
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKA BITUMICZNĄ
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
- FOLIA PE 0,3mm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA – MASA BITUMICZNA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD3
- PŁYTA BETONOWA C20/25 ZBROJONA SIATKĄ 10x10cm, ø8mm Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ TRUDNOŚCIERALNĄ 10cm
- FOLIA KUBEŁKOWA Z GEOWŁÓKNINĄ
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
- FOLIA PE 0,3mm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA – MASA BITUMICZNA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD4
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKA BITUMICZNĄ
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- WEŁNA MINERALNA SKALNA 20cm
- FOLIA PE 0,3mm
- BLACHA TRAPEZOWA (NALEŻY STOSOWAĆ ZESTAW Z ATESTEM KLASY RE30)
- KONSTR. STALOWA ZABEZPIECZONA ATESTOWANĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KLASIE R30, MALOWANA W KOLORZE RAL 9004 CZARNY MAT (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD5
- BLACHA ALUMINIOWA 2mm MALOWANA PIECOWO NA KOLOR RAL 7043
- FOLIA POLIETYLENOWA Z WYPUSTKAMI W KSZTAŁCIE ŚCIĘTYCH STOŻKÓW
- PŁYTA OSB WODOODPORNA 22mm NA ŁATACH DREWNIANYCH
- PUSTKA WENTYLACYJNA
- FOLIA PE 0,3mm
- WEŁNA MINERALNA 10cm/PŁATWIE DREWNIANE WYRABIAJĄCE SPADEK
- FOLIA PE 0,3mm
- IZOLZACJA PRZECIWODNA – MASA BITUMICZNA
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD6
- PAPA DO POKRYĆ JEDNOWARSTWOWYCH MOCOWANA MECHANICZNIE
- WEŁNA MINERALNA SKALNA 8cm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA PE 0,2mm
- BLACHA TRAPEZOWA T–85 (NALEŻY STOSOWAĆ ZESTAW Z ATESTEM KLASY RE30)
- ŁATY STALOWE CEOWE 8cm ZABEZPIECZONE ATESTOWANĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KLASIE R30, MALOWANE W KOLORZE ŻALUZJI RAL7043/ PUSTKA WENTYLACYJNA
- BELKI STALOWE ZABEZPIECZONE ATESTOWANĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KLASIE R30, MALOWANE W KOLORZE ŻALUZJI RAL7043 (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

PD7
- DESKI TARASOWE KOMPOZYTOWE RYFLOWANE 2,5cm
- LEGARY KOMPOZYTOWE
- PODKONSTRUKCJA STALOWA LEGARÓW
- SYSTEMOWE STOJAKI POSADZEK TARASÓW
- PŁYTY CHODNIKOWE 50x50cm
- FOLIA KUBEŁKOWA Z GEOWŁÓKNINĄ
- TWARDA EKSTRUDOWANA PIANKA POLISTYRENOWA 20cm
- FOLIA PE 0,3mm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA – MASA BITUMICZNA (PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE WG ST)
- NADBETON ZE SPADKIEM 1,5% ZATARTY NA OSTRO MIN. 4cm
- PŁYTA ŻELBETOWA (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)

UWAGI:
1. Jako nadrzędną należy uważać dokumentację budowlano–architektoniczną.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności z zapytaniem należy zwracać się do Głównego Projektanta.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
5. Wszystkie prace związane z wykończeniem obiektu należy poprzedzić próbami materiałowymi.

rewizja nr	data	projektant	podpis

SCHEMAT



TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY WARSZTAT ARCHITEKTURY
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ulica Bażyńskiego 1A
80–952 Gdańsk

PROJEKT
BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WARSZTAT ARCHITEKTURY
PRACOWNIA AUTORSKA
81-844 SOPOT, ul. Armii Krajowej 85/1; tel./fax 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

PROJEKTANT
dr inż. arch.
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
upr. bud. nr 3894/GD/89
mgr inż. arch. MACIEJ JAŚKOWIEC
mgr inż. arch. MICHAŁ RADZIMIERSKI
mgr inż. arch. AGATA SZYMAŃSKA
mgr inż. arch. MARIA STANKIEWICZ

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.
ROMAN DURKIEWICZ
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	NR TECZKI	FAZA
ARCHITEKTURA	A5	PW

RYSUNEK
UWARSTWIENIA POZIOME

SKALA	NR RYSUNKU
1:100	5.1
DATA 04.01.2013	

NAZWA PLIKU
PW_PRZEKROJE.dwg