

# Przedmiar robót

Obiekt                    Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych  
Lokalizacja            Łobzowska 24  
Inwestor                Uniwersytet Rolniczy Kraków, Al. Mickiewicza 21

## Tabela przedmiaru robót

## Remont sanitariatu dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. sanitariat dla niepełnosprawnych - II piętro</b>		
		<b>1.1. demontaże</b>		
1	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	4
2	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku	m	1
3	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	1
4	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
5		Utylizacja zdemontowanych elementów	kpl	1
		<b>1.2. instalacja wod-kan</b>		
6	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu podtynkowego do mocowania miski ustępowej przy ścianie	kpl	1
7	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl	1
8	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
9	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - bateria dla niepełnosprawnych	szt	1
10	KNR 2-15 0103/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
11	KNR 0-34 0101/18	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	10
12	KNR-W 2-15 0115/01	Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
13	KNR-W 2-15 0115/07	Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
14	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
15	KNR 2-15 0121/01	Dostawa i montaż urządzenia do podgrzewania o pojemności 10 dm <sup>3</sup> , moc grzałki 2kW	kpl	1
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1
17	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1
18	KNR 2-15 0208/03	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
19	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
20	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym chowanym w ścianę - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl	1
21	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m rurociągu	10
		<b>1.5. Roboty budowlane</b>		
22	KNR 7-28 0205/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m <sup>2</sup> dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 cegły	szt	2
23	KNR 7-28 0209/01	Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm <sup>2</sup>	m	2
24	KNR 7-28 0209/04	Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100cm <sup>2</sup>	m	4
25	KNR 4-01 0207/02	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem	m	6