UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zaleceniami wiedzy sztuki budowlanej. Roboty, których nie można wykonać przy użyciu jednostronnie ani etapie wykonawczym, należy ze projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy, rysunkowe, elementy wyposażenia, a szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej, antyramowej, szalun, fasad, ołtarzy elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, osłonięć wewnętrznych i innych należy zamówić i wykonywać inwentarzowe na podstawie zwymiarowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach (elaboratowych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcje – projekt wykonawczy).

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW: - 4,31m=117,83m npm
FUNDAMENTY ŻELBETOWE Z BETONU B25 I STALI A-III.
ŚCIANY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE GR.25CM Z BETONU B25 I STALI A-III.
W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ OTWOROWANIE WG PROJEKTU INSTALACJI

RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

PROGRAM REGIONALNY

"ARCHIMEDIA KONSORCJUM" reprezentowane przez "ARCHIMEDIA ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE SP. Z O.O." ul. Wolczyńska 4, Poznań 60-301, tel./fax (061) 867-17-35

archimedia

Nr umowy: DOFOU/2/2/05/11/07	Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Nazwa obiektu: BUDYNEK DYDAKTYCZNY	PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:	AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław		
Nazwa obiektu:	"DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I EKONOMICZNEJ" AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 18/120, NA DZIAŁKACH NR 16/14 AM-55, OB. PD		
Temat opracowania:	PROJEKT BUDYNKU DCINIE		

Zespół projektowy: ARCHITEKTURA	Nr uprawnień	Podpis	Data	Podpis
mgr inż. arch. Krzysztof Janus	upr. arch. 1/pom/91		26.04.2013	
mgr inż. arch. Andrzej Bałkowski				
mgr inż. arch. Anna Radziewicz				
Zespół projektowy: KONSTRUKCJA	upr. bud. 2870/94		26.04.2013	
mgr inż. Tadeusz Borowski				
mgr inż. Maria Kaczorowska				
Sprawdził: ARCHITEKTURA	inż. bud. Władysław Janus			
Sprawdził: KONSTRUKCJA	upr. bud. 2870/94		26.04.2013	
	mgr inż. Jakub Radziszewski			

Treść rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW			
Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
mgr inż. Tadeusz Borowski	04.2013	R-01	1:100

UMOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNY KONSTRUKCYJNE SIECIOWE I PROJEKTOWE BRANŻOWYCH

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub wykorzystanie całości lub części niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.