

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót związany z: budową odejścia od kanalizacji sanitarnej do budynku nr 55 na ul. Na Równi w Nowym Targu

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa odejścia z rur PVC lite Ø 160 SN 8 | - | 4,00 m |
| 2. Budowa studni z tworzyw sztucznych Ø 400 | - | 1 szt |

Roboty prowadzone będą w drodze miejskiej przewiertem - przepychem w rurze stalowej osłonowej DN 210 mm w ogrodach przydomowych w wykopach wąsko -przestrzennych szalowanych.