

Teresa Zimoch

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi
ADRES INWESTYCJI : Borki Wielkie ulica Broniecka
INWESTOR : Gmina Olesno
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Zimoch (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Borki Wielkie ulica Broniecka			
1	Podbudowa	1	5
2	Nawierzchnia	6	6
3	Pobocza	7	8

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Borki Wielkie ulica Broniecka						
1	45200000-9		Podbudowa			
1	KNNR 6	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.1	0101-03		50.00*3.80	m ²	190.000	
					RAZEM	190.000
2	KNNR 1	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0201-05		190.00*0.30	m ³	57.000	
					RAZEM	57.000
3	KNNR 6	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-01		50.00*3.80	m ²	190.000	
					RAZEM	190.000
4	KNNR 6	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0113-04		50.00*3.60	m ²	180.000	
					RAZEM	180.000
5	KNR AT-03	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-01		50.00*3.60	m ²	180.000	
					RAZEM	180.000
2	45200000-9		Nawierzchnia			
6	KNNR 6	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02		Krotność = 1.25			
			50.00*3.50	m ²	175.000	
					RAZEM	175.000
3	45200000-9		Pobocza			
7	KNNR 6	D.06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.3	1301-05		50.00*0.50*2	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
8	KNNR 6	D.06.03.01	Umocnienie poboczy - warstwa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	b				
	z.o.2.6.		50.00*0.50*2	m ²	50.000	
	9901-02				RAZEM	50.000