
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie kuchni 313 w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie
NAZWA INWESTORA: Powiat Świecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 5.02.2024

POZIOM CEN: IV kwartał 2023
Intercenbud

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	10% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	$70\%R + 70\%S$
Zysk [Z]	$12,3\%(R + Kp(R)) + 12,3\%(S + Kp(S))$
VAT [V]	$23\%(R + Kp(R) + Z(R) + M + S + Kp(S) + Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
5.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		1,3 * 2,3 + 1,0 * 2,0 * 2	m2	6,990	
				RAZEM	6,990
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,7 * 3,25	m2	18,525	
				RAZEM	18,525
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	18,525	
				RAZEM	18,525
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,50 * (5,7 * 2 + 3,25 * 2)	m2	62,650	
				RAZEM	62,650
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.3 + poz.4) * 10%	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	18,525	
				RAZEM	18,525
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	62,650	
				RAZEM	62,650
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.2	m2	18,525	
				RAZEM	18,525

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	6,990	0,0000			
1*		przedmiar = $1,3 * 2,3 + 1,0 * 2,0 * 2 = 6,990$ m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2	r-g	1,4889	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna samoprzylepna 1,05 m2/m2	m2	7,3395	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0035	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,525	0,0000			
1*		przedmiar = $5,7 * 3,25 = 18,525$ m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,0559	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1,05 m2/m2	m2	19,4513	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	18,525	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 18,525 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,1115	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,8903	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0037	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0056	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	62,650	0,0000			
1*		przedmiar = $3,50 * (5,7 * 2 + 3,25 * 2) = 62,650 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,0120	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	13,7830	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0125	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0188	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	8,118	0,0000			
1*		przedmiar = $(\text{poz.3} + \text{poz.4}) * 10\%$ = 8,118 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	0,7712	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,4354	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,525	0,0000			
1*		przedmiar = poz.3 = 18,525 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,3527	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	5,5205	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	62,650	0,0000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = poz.4 = 62,650 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,9566	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	18,6697	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	18,525	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 18,525 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	1,8525	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Kuchnia 313

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 10%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 70%R+ 70%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))+ 12,3%(S+Kp(S))	0,00			
RAZEM	0,00			
		OGÓŁEM 0,00		

Słownie: zero i 00/100 zł