


Rzut więźby dachowej



- 1. Krokiew 7x14 cm
- 2. Belka 10x15 cm
- 3. Płatew 15x20 cm
- 4. Słup 15x20 cm
- 5. Miecz 15x15 cm
- 6. Krokiew narożna 12x24cm

Długości elementów więźby dachowej podane w cm. Przy zamówieniu drewna należy uwzględnić naddatki 20-30 cm na docięcie elementów do wymaganych wymiarów.

UWAGI:

- Drewno klasy min C24.
- Drewno zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i owadobójczymi "FOBOS-2M" lub "ITNOX-S" wg instrukcji producenta.
- Murlaty mocować do wieńca na kotwy M14 co max 150cm.
- Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze należy zabezpieczyć przekładką z papy
- Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub przy pomocy systemowych łączników ciesielskich typu SIMPSON / BMF, wg instrukcji producenta.
- Maksymalne podcięcie krokwi 3cm
- Wszystkie połączenia z krokiewi wykonać jako skręcane za pomocą śruby M16
- Usztywnienie podłużne dachu przy użyciu wiatrownic lub z perforowanych taśm dekarskich gr 3mm np systemu BMF, przybijanych gwoździami do krokwi na krzyż.
- W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane znajdujące się bliżej niż 25cm od ścianki przewodu dymowego należy zabezpieczyć blachą stalową.

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa istniejącego budynku „Domu Ludowego” w miejscowości Różanka			
Adres obiektu: działka nr ew. 422 Obr.: 0010 Różanka Jedno. ewid. 181905_2 gm. Wiśniowa		Nazwa inwestora: Gmina Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150	
Branża: Konstrukcja		Nazwa rysunku: Rzut więźby dachowej	
Projektant: mgr inż. Kinga Kurczap Upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16		podpis:	
Opracowanie: mgr inż. Łukasz Zięba		Skala: 1:100	Nr Rys: 05.2022 K.1