

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Roboty remontowe w Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskim cz 2

Obiekt : Budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskim

Adres : Radzyni Podlaski

budowlane

Inwestor : Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Adres : 21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20

budowlane

Budowa : Roboty remontowe w Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskim cz. 2.

Obiekt : Budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzynie Podlaskim

Adres : Radzyń Podlaski

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Daszek przy garażach			
1	KNR 401-0519-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa	38,00	m2
2	KNR 401-0519-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: następną warstwa	38,00	m2
3	KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" jednowarstwowe	38,00	m2
4	KNR 401-0526-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa rynien bez zdejmowania, polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń	19,50	m
B Magazyn leków			
5	KNR 929-0108-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej	4,00	m2
6	ZAL1 007-0702-02-00 MRRiB Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm	3,55	m2
7	KNR 014-2010-03-00 IGM Warszawa Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 100-101	3,60	m2
8	KNR 401-0901-01-00 WACETOB Warszawa Analogia Osadzenie w ścianach g-k profili ościeżnicowych Profil UA, Profil UA kątownik R=0,2	5,30	m
		$1.1 + 2.1 + 2.1 =$	5,30
		Razem =	5,30 m
9	KNR 202-1025-03-00 WACETOB Warszawa Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, typu: FD8	1,00	szt
10	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe - z kompletem okuć klamkami i zamkiem patentowym	1,89	m2
		$2.1 * 0.9 =$	1,89
		Razem =	1,89 m2
11	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	4,00	m
12	KNRKB 005-0902-01-01 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: do 2.5 cm ,przy użyciu wapna suchogaszzonego wraz ze szpachlowaniem bruzd	4,00	m
13	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm	10,00	m
14	KNR 508-0307-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	1,00	szt
15	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	9,27	m2
16	KNR 202-1505-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą	36,20	m2
C Szatnia Prysznic			
17	KNR 929-0108-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej	3,60	m2
18	ZAL1 007-0702-02-00 MRRiB Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm	3,00	m2
19	KNR 014-2010-03-00 IGM Warszawa Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 100-101	11,76	m2

C. Szatnia Prysznic

budowlane

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	KNR 401-0901-01-00 WACETOB Warszawa Analogia Osadzenie w ścianach g-k profili ościeżnicowych Profil UA, Profil UA kątownik. R=0,2 $1.1 + 2.1 + 2.1 =$ Razem =	5,30 5,30 5,30	m
21	KNR 202-1025-03-00 WACETOB Warszawa Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, typu: FDB	1,00	szt
22	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe - z kompletem okuć klamkami i zamkiem patentowym $2.1 * 0.9 =$ Razem =	1,89 1,89 1,89	m2
23	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod instalację wod.kan. w podłożu: z cegły	5,00	m
24	KNKRB 005-0902-01-01 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: do 2.5 cm ,przy użyciu wapna suchogaszzonego wraz ze szpachlowaniem bruzd	5,00	m
25	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm	10,00	m
26	KNR 014-2011-03-00 IGM Warszawa Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 100-01	0,88	m2
27	KNR 215-0107-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm	2,00	szt
28	KNR 215-0110-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: do 65 mm	10,00	m
29	KNR 215-0112-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane	2,00	szt
30	KNR 215-0104-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm- ciepła i zimna woda	5,00	m
31	KNR 215-0208-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm	1,00	szt
32	KNR 215-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	1,00	szt
33	KNR 215-0223-02-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego, o wymiarach: 1000x1000 mm	1,00	kpl
34	KNR 215-0223-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż kabiny prysznicowej - drzwi prysznicowe ze stelażem.	1,00	kpl
35	KNR 402-0223-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana urządzenia sanitarnego porcelanowego - kompakt	1,00	kpl
36	12 Analiza własna Podłączenie (wpięcie) do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej, wraz ze wszystkimi czynnościami i materiałami	1,00	kpl
37	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	3,00	m
38	KNKRB 005-0902-01-01 WACETOB Warszawa Zaprawienie bruzd o szerokości: do 2.5 cm ,przy użyciu wapna suchogaszzonego wraz ze szpachlowaniem bruzd	3,00	m

C. Szatnia Prysznic

budowlane

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
39	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinilowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm	10,00	m
40	KNR 508-0307-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	1,00	szt
41	KNR 508-0514-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie w suficie rastrowym opraw świetłokowych LED, 4x40W	1,00	szt
42	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	25,97	m ²
		25,97 =	25,97
		Razem =	25,97 m ²
43	NNRKB 004-0838-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m ² płytkami na zaprawie klejowej przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek glazurowanych o wymiarach: 20x25 cm	0,26	100 m ²
		25,97 * 0,01 =	0,26
		Razem =	0,26 100 m ²
44	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	9,92	m ²
45	KNR 202-1505-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową białą	9,92	m ²
46	KNR 217-0140-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż wyciągu elektrycznego syfitowego wraz z podłączeniem	1,00	szt
47	KNR 217-0123-02-00 Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : ponad 100 do 200 mm	4,00	m
48	Analiza własna Wykucie w ścianie otworu i montaż osłony wentylacji mechanicznej	1,00	kpl
D Kuchnia			
49	KNR 929-0108-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton, przy pow.rozbiórki do 5 m ² oraz okładzinie pojedynczej	6,00	m ²
50	ZAL1 007-0702-02-00 MRRiB Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm	6,00	m ²
51	KNR 401-0333-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przebiecie otworów o powierzchni do 0,05 m ² , w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły	2,00	szt
52	KNR 215-0304-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm	11,00	m
53	Analiza własna Podłączenie rury gazowej do istniejącego przyłącza gazowego	1,00	kpl
54	KNR 215-0310-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 32 mm, mosiężne kulowe	1,00	szt
55	KNR 402-0235-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	1,00	kpl
56	KNR 215-0220-05-12 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż zlewozmywaków: z blachy st.nier.1-komz ociekaczem, umoc. na szafce	1,00	szt
57	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm	1,00	szt
58	KNR 202-1021-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Szafki kuchenne: zlewozmywakowe	1,00	m ²
59	KNR 217-0140-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż wyciągu elektrycznego syfitowego wraz z podłączeniem nad kuchnią gazową	1,00	szt

D. Kuchnia

budowlane

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
60	KNR 217-0123-02-00 Przewody wentylacyjne kolowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : ponad 100 do 200 mm	4,00	m
61	Analiza własna Wykucie w ścianie otworu i montaż osłony wentylacji mechanicznej	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---