

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Wałcz

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Na terenie Cmentarza Komunalnego planuje się budowę trzech kolumbariów, rozbudowę istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowę punktu poboru wody, budowę obiektów małej architektury (stojaki na rowery, ławki, murki oddzielające) oraz remont i budowę utwardzenia terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka budowlana składająca się z dwóch działek geodezyjnych o numerze ewidencyjnym 197/1 i 199 zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Mirosławca przy ul. Polnej 7. Na działkach tych zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Cmentarz z alejami i kwaterami zbudowany jest budynkiem kaplicy cmentarnej.

Na terenie działki znajduje się pojemnik do czasowego gromadzenia odpadków. Przed cmentarzem zlokalizowano parking z miejscami postojowymi dla samochodów.

Teren cmentarza uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz oświetlenia terenu. Wzdłuż alej oraz ogrodzenia rosną drzewa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi

Zagrożenie krótkotrwale mogą spowodować prace ziemne: wykopy pod instalacje, wykopy pod fundamenty. Prace ziemne, na terenie działki mogą znajdować się niezainwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu. PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentów, prace ziemne przy wykonywaniu zewnętrznych instalacji, praca na wysokości, montaż prefabrykatów.

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać pracowników z kolejnością wykonywania robót budowlanych oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych

Teren budowy należy, oznakować i umieścić tablicę informacyjną. Na terenie budowy obowiązuje nakaz noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a narzędzia powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Używać tylko narzędzi posiadających wyniki kontroli w zakresie sprawności technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rusztowania budowlane winny być atestowane. Strefy niebezpieczne (np. upadku narzędzi z wysokości) należy ogrodzić i oznakować. Pracownicy powinni przestrzegać i wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu, stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informować niezwłocznie o zauważonym wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z kolejnością wykonywania robót budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbać o prawidłowe stosowanie i sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

opracował: