



Remont zjazdu do posesji mieszkalnych



Remont zjazdu na grunty rolne



LEGENDA

- granicz pasy drogowego
- jezdnie droga powiatowa
- zjazd bitumiczny
- zjazd utwardzony kruszywem
- poboczne utwardzone kruszywem

Zjazd bitumiczny

warstwa scieralna: AC11S, KR 3-4	4 cm
skropienie emulsią asfaltową 0,3 kg/m2	
warstwa wiążąca: AC16W, KR 3-4	5 cm
skropienie emulsią asfaltową 1,0 kg/m2	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozochronna: podsypka piaskowa k ≥ 8 m/dobę	15 cm
	44 cm

Zjazd utwardzony kruszywem

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm	20 cm
warstwa mrozochronna: podsypka piaskowa k ≥ 8 m/dobę	15 cm
	35 cm

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na podbudowę:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F1
rozdrabnianie: LA ≤ 25
(opcjonalnie przy tłuczniu granitowym)
ścieranie: MDE ≤ 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał magmowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Np. bazalt, granit, melafir.

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego na poboczne utwardzone:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F4
rozdrabnianie: LA ≤ 35
ścieranie: MDE ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał osadowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

Z zaklinowaniem miałem kamiennym 0/4mm.

Np. wapien.

 Mariusz Tomczak 62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osiniec kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamt.eu NIP 784-198-10-75 REGON 300631493				Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53 62-100 Wągrowiec			
OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m.							
RYSUNEK: Schemat konstrukcyjny zjazdów.							
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	Nr 04 PODPIS	
Projektant		mgr inż. Mariusz Tomczak		WKPI0247/ POOD/07		I 2023	
BRANŻA DROGOWA		STADIUM PZT / PAB		ROK OPR. I 2023		NR ZLEC. SKALA 1:100	